DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 3678
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Evento No. 87828)

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:	**JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA**				**REPORTÓ**
COE:	26	**MOVIL:**	2		Línea de Emergencias 123 (NUSE)
FECHA:	13 De Abril de 2008	**HORA:**	14:00		

DIRECCIÓN:	Carrera IC # 44 – 09 Sur	**ÁREA DIRECTA:**			16 m^2				
BARRIO:	San Martín de Loba	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			1				
UPZ:	La Gloria	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**	1	**NIÑOS**	0		
LOCALIDAD :	4 San Cristóbal	**PREDIOS EVALUADOS**	1						

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

3. ANTECEDENTES

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias emitió el Concepto técnico CT_3131 en Abril de 1999, el cual recomienda incluir en el programa de reasentamiento de familias con prioridad técnica 2 al señor Julio Cesar Varela.

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Se presentó la pérdida de verticalidad de la estructura en madera de una vivienda en material de recuperación, la cual amenaza el colapso total de la misma. La vivienda está construida en material de recuperación, de dos niveles con madera como material entre niveles, el piso es en tierra y el techo en tejas de zinc, plástico y recortes de madera soportadas sobre entramado de madera.
Con base en la inspección visual se determinó que la pérdida de verticalidad de la estructura posiblemente se dio por cumplimiento de la vida útil de los postes de madera que sirven como estructura de la vivienda, los cuales han perdido su capacidad de soporte gracias al el deterioro alcanzado con el tiempo, la falta de mantenimiento y de protección de los mismos. Por lo anterior no se garantiza la estabilidad y habitabilidad de la vivienda en el corto plazo.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto Aspecto general de la vivienda, donde se demuestra el deterioro y pérdida de estabilidad de la misma. .

6. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE (Responsable)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS
1	Julio Cesar Varela	Carrera 1c # 44-09 sur	3634207	1	1	0	Pérdida de la verticalidad de la estructura en madera de la vivienda.

P: Total Personas **A**: Adultos **N**: Niños

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	CUAL?	

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Colapso total de la vivienda por pérdida de soporte de la estructura en madera. .

8. ACCIONES ADELANTADAS

Solicitud de Evacuación del predio de la Carrera 1c # 44-09 sur del barrio San Martín de Loba de la localidad de San Cristóbal, donde habita el señor Julio Cesar Varela y su familia mediante acta No 000049 de Abril 13 de 2008.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La habitabilidad y estabilidad de la vivienda localizada en la Carrera 1c # 44-09 sur del barrio San Martín de Loba de la localidad de San Cristóbal se encuentra comprometida en el corto plazo a causa de la pérdida de soporte de la estructura en madera que la conforma.

- Teniendo en cuenta que el señor JULIO CESAR VARELA, ya se encuentra incluido en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, con identificador 1999 – 4 – 2869 se recomienda evacuar definitivamente y cambiar prioridad técnica de 2 a prioridad técnica 1 el predio de la Carrera 1c # 44-09 sur del barrio San Martín de Loba de la localidad de San Cristóbal, donde habita el señor Julio Cesar Varela y su familia.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones, están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA	
PROFESIÓN	INGENIERO GEÓLOGO	
MATRÍCULA	1522363852 BYC	Elaboró
NOMBRE	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ	
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL.	
MATRÍCULA	25202 – 73973 CND	Revisó
Vo. Bo.	**ARQ. JORGE ALBERTO PARDO** **COORDINADOR EMERGENCIAS**	**Vo. Bo.** **ING. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO** **DIRECTOR**