Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1926
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 29 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local - Inurbe
BARRIO: Bulevar del Sur
LOCALIDAD:Usme
UBICACION : Vía al Llano
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO:
JUSTIFICACION TECNICA: La zona en estudio se encuentra en desarrollo, localizada sobre la vía al Llano de pendientes moderadas y vías sin pavimentar, erosionadas y agrietadas por acción de las aguas lluvias sin orientación. Cuenta con Acueducto comunitario, alcantarillado y energía provisional. En esta zona encontramos algunos lotes sobre la avenida principal que están en alto riesgo por deslizamiento, esto a causa de cortes de terreno a lo cuales no se les da un tratamiento de taludes pudiendo causar efectos en las viviendas en construcción. Los lotes afectados son: Manzana G Lotes 30, 31, 32, 33, 34, 35. Manzana F Lotes 36, 34, 33.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar tratamiento a estos taludes y muros de contención donde se requiera. Hacer sistemas de drenaje con el fin de dar orientación a las aguas lluvias.

19261

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 29/96
FECHA VISITA
BARRIO Bulevar del Sur
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Via al llano.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldia Local - Inurbe.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamientos.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio se encuentra en desarrollo, localizada sobre la via al llano, de pendientes moderadas y vias sin pavimentar, erosionadas y agrietadas por accion de las aguas lluvias sin orientación.
Cuenta con acueducto comunitario, alcantarillado y energía provisional.
En esta zona encontramos algunos lotes sobre la avenida principal q' estan en alto Riesgo por deslizamiento esto a causa de cortes de terreno a los cuales no se les a dado un tratamiento de taludes, esto pudiendo causar efectos en las viviendas en construcción los lotes afectados son: Manz. G lotes Nos 30, 31, 32, 33, 35. Manz. F lotes Nos 36, 34, 33).

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar tratamiento a estos taludes y muros de contencion donde se requiera.
- Hacer sistema de drenaje con el fin de dar orientacion a las aguas lluvias.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202581703

FIRMA: