ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº. DI-2741
COORDINACIÓN TÉCNICA

1. LOCALIZACIÓN

Localidad	18 – Rafael Uribe Uribe
UPZ	55 – Diana Turbay
Barrio	Desarrollo Nueva Esperanza
Dirección	Varias del Desarrollo Nueva Esperanza
Fecha Visita	Mayo de 2006
Solicitante	Reasentamientos Humanos - Caja de la Vivienda Popular
Área de Influencia	1,00 Ha
Población Beneficiada	127 familias
Predios Evaluados	127 (112 para evacuación, 14 evacuaron por sus propios medios, 1 inclusión)
Vigencia	Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector o se realicen obras de mitigación.

2. ANTECEDENTES

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - DPAE, lleva a cabo la identificación y priorización de familias a ser incluidas en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, acciones adelantadas por etapas y de manera progresiva dentro del Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo Sostenible Post Evento en el Desarrollo Nueva Esperanza de la localidad de Rafael Uribe Uribe, de conformidad con lo establecido en el Decreto 383 de noviembre de 2004 y la Resolución 0139 de marzo de 2005.

La DPAE participa en el proceso de legalización de barrios con la emisión de conceptos técnicos de riesgo a solicitud del Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD. Para el mencionado proceso, se elaboró el Concepto Técnico de Riesgo Nº CT - 4210 de septiembre 12 de 2005, remitido al DAPD a través del oficio FOPAE 2-07972 de septiembre 30 de 2005 y a la Caja de Vivienda Popular, CVP, a través del Oficio FOPAE 2-8104 de octubre 7 de 2005 (y con el adendo aclaratorio CT-4265 de noviembre 28 de 2005 remitido al DAPD a través del Oficio FOPAE 2-09421 de diciembre 2 de 2005), mediante el cual se recomienda negar la legalización del Desarrollo Nueva Esperanza por encontrarse en alto riesgo no mitigable, establecer todo el polígono de este Desarrollo como suelo de protección por riesgo y, así mismo, incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable a los predios aún no incluidos en ese programa que aparecen construidos en la fotografía aérea tomada en marzo de 2004 por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y/o en el plano levantado por la firma Geocing Ltda en junio de 2004 para el estudio denominado "Zonificación

2006-05-19

de riesgo por remoción en masa y recomendaciones de medidas de prevención y mitigación para el barrio Nueva Esperanza, localidad de Usme".

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

Personal de la Coordinación Técnica de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - DPAE, ha venido realizando recorridos en las zonas identificadas como críticas, evaluando a nivel cualitativo las condiciones de estabilidad estructural y de habitabilidad de las viviendas y el avance de los procesos de inestabilidad geotécnica del sector, en general.

Se definieron 3 áreas prioritarias de intervención a saber:

- **Parte Baja de Nueva Esperanza:** abarca desde la Manzana Z a la entrada del Desarrollo Nueva Esperanza por el costado norte hasta las Manzanas Q7 y Q8 al sur. Comprende las dos márgenes de la Quebrada La Guairita en donde se presentan procesos de inestabilidad de los taludes de corte, así: la margen derecha corresponde a una pendiente estructural en donde se evidencian flujos lentos y algunos deslizamientos traslacionales muy localizados de la capa de suelo que cubre las areniscas de la Formación Regadera Inferior; la margen izquierda, entre tanto, corresponde a una contrapendiente con intercalaciones de areniscas y arcillolitas de la Formación Regadera Superior, generando tanto suelos residuales como suelos coluviales que se inestabilizan fácilmente debido a los cortes antropogénicos ejecutados en la ladera para el emplazamiento de las viviendas y al bajo control de las aguas servidas y de escorrentía, formándose por consiguiente flujos de tierra y de lodo que degradan los taludes e inestabilizan las viviendas allí localizadas.

- **Parte Media de Nueva Esperanza:** abarca las Manzanas 5 a 14, 73, 81, 87, E1 a E6 (norte a sur) del Desarrollo Nueva Esperanza localizadas en la margen izquierda de la Quebrada La Guairita, aguas arriba del área descrita en el párrafo anterior. Corresponde a una contrapendiente conformada por intercalaciones de areniscas y arcillolitas meteorizadas que se degradan y generan zonas inestables complejas reflejadas en la presencia de flujos de tierra y zonas de deslizamiento con expansión lateral, dejando superficies escalonadas.

  El material inestable ha afectado tanto las viviendas aledañas ubicadas en las Mz. 81, 87, E3, E4, E5 y B8, como la vía de acceso al sector de Nueva Esperanza parte Media a la altura de la Mz. E 5, al igual que el poste de energía ubicado al Nor- Occidente del predio B8 Lote 11, donde este presente un leve cabeceo. (ver fotos 1-4)

- **Parte Alta de Nueva Esperanza:** abarca las Manzanas Z4, D1, Z5 y Z6 del Desarrollo Nueva Esperanza, localizadas en la parte más alta de la margen izquierda de la Quebrada La Guairita. Allí se presentan flujos de tierra y de lodos que degradan los taludes de corte e inestabilizan las construcciones.

El factor substancial detonante de los procesos de inestabilidad geotécnica mencionados anteriormente, es la saturación de los terrenos debido al inadecuado manejo de las aguas servidas y de escorrentía, las cuales son vertidas directamente al terreno y/o captadas a través de tuberías de gress en mal estado. Además se ha identificado como factor contribuyente de inestabilidad la acción antrópica mediante la intervención y modificación de las laderas a través de cortes y rellenos para el emplazamiento de las viviendas, sin implementar medidas para su confinamiento, complementándose con un inadecuado manejo del drenaje.

En el Desarrollo Nueva Esperanza predominan las construcciones en material de recuperación correspondientes al 80% aproximadamente y el 20% restante corresponden a viviendas en mampostería simple con notables deficiencias constructivas. El sistema constructivo, en general, hace que estas viviendas presenten alto grado de vulnerabilidad con respecto a los procesos de inestabilidad del terreno presentes en cada sector.

Teniendo en cuenta las observaciones de campo, para el presente diagnóstico se evaluaron 76 predios de las áreas prioritarias de intervención de la Parte Baja, Parte Media y Parte Alta, que aplican al Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, como se muestra en la Tabla 1, cuya habitabilidad se ve comprometida en el corto plazo debido a la acción constante de procesos de inestabilidad geotécnica generalizados en toda la zona de Nueva Esperanza, por lo cual requieren evacuación definitiva.

Tabla 1. Listado de Familias a Evacuar del Desarrollo Nueva Esperanza e incluidas en el Programa de Reasentamiento.

Nº	Mz.	Lote	Soporte Técnico [1]	Observaciones	Área de Intervención
1	B3	15	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, hacia la parte posterior se presentan indicios de inestabilidad.	PARTE MEDIA
2	B3	14	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, hacia la esquina sur oriental del predio se presenta escurrimiento superficial del material de relleno.	PARTE MEDIA
3	B3	13	CT-4210	Construcción en material de recuperación, se presenta infiltraciones de agua por el suelo de fundación.	PARTE MEDIA
4	B3	11	CT-4210	Construcción en mampostería simple.	PARTE MEDIA
5	E3	8	CT-4210	Construcción de un nivel en madera.	PARTE MEDIA
6	E3	10	CT-4210	Vivienda en mampostería, se presenta humedad en toda la construcción.	PARTE MEDIA
7	83	1	CT-4210	Vivienda en mampostería simple, se presenta socavación en el suelo de fundación y filtraciones de agua en toda la vivienda.	PARTE MEDIA
8	Z5	2	CT-4210	Vivienda en mampostería simple, los muros laterales presentan agrietamiento moderado atribuible al desplazamiento del relleno.	PARTE ALTA
9	Z5	3	CT-4210	Vivienda en mampostería simple, los muros laterales presentan agrietamiento moderado atribuible al desplazamiento del relleno	PARTE ALTA

[1] Soporte Técnico de inclusión al Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nº	Mz.	Lote	Soporte Técnico [1]	Observaciones	Área de Intervención
10	Z5	6	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, afectada por deslizamientos de los taludes de corte inferior e izquierdo.	PARTE ALTA
11	Z5	9	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, hacia la parte posterior del predio se presenta un deslizamiento rotacional comprometiendo su habitabilidad.	PARTE ALTA
12	Z5	11	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta inestabilidad del terreno hacia el talud posterior del predio.	PARTE ALTA
13	Z5	12	CT-4210	Vivienda de un nivel, se presenta inestabilidad del terreno hacia el talud posterior del predio.	PARTE ALTA
14	Z6	1	CT-4210	Vivienda de un nivel, construida en mampostería simple.	PARTE ALTA
15	54	4	CT-4210	Vivienda de un nivel en material de recuperación, se presenta inestabilidad en el talud de corte sur oriental.	PARTE ALTA
16	B8	2	CT-4210	Vivienda en mampostería simple, en la parte sor occidental del predio se presenta deslizamiento superficial y desprendimientos de bloques.	PARTE ALTA
17	R7	10	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, hacia la parte posterior del predio se presentó deslizamiento afectando el muro posterior de la vivienda.	PARTE ALTA
18	B8	19	CT-4210	Vivienda de un nivel, construida en mampostería.	PARTE MEDIA
19	B8	16	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta indicios de reptación en la ladera.	PARTE MEDIA
20	B8	15	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta indicios de reptación en la ladera.	PARTE MEDIA
21	87	2	CT-4210	Vivienda mixta (mampostería y recuperación), ubicada hacia la parte baja de la zona inestable.	PARTE MEDIA
22	87	3	CT-4210	Vivienda de un nivel construida en mampostería.	PARTE MEDIA
23	87	5	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, ubicada dentro del àrea de influencia de la zona inestable.	PARTE MEDIA
24	87	6	CT-4210	Vivienda en mampostería simple, ubicada sobre una ladera de alta pendiente, con indicios de reptación.	PARTE MEDIA
25	77	1	CT-4210	Vivienda construida e forma mixta (mampostería y prefabricado.	PARTE MEDIA
26	77	2	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, afectada por los desprendimientos de suelo que conforma el talud superior de corte.	PARTE MEDIA
27	77	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, ubicada sobre una ladera que presenta desplazamiento vertical y horizontal.	PARTE MEDIA
28	77	4	CT-4210	Vivienda en material de recuperación , hacia el costado izquierdo sobre el talud de corte se presentan desplazamientos horizontales.	PARTE MEDIA
29	77	6	CT-4210	Vivienda de un nivel construida en mampostería, hacia el talud izquierdo del predio se evidencia desplazamiento horizontal y procesos de reptación.	PARTE MEDIA
30	77	7	CT-4210	Vivienda de un nivel construida en mampostería simple.	PARTE MEDIA
31	77	9	CT-4210	Vivienda en mampostería, se presenta deslizamiento en la parte posterior de la vivienda afectando la zona de patio.	PARTE MEDIA
32	77	11	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE MEDIA
33	46	10	CT-4210	Vivienda de un nivel construida en material de recuperación, hacia la parte derecha del predio en el talud de corte superior se presentó un deslizamiento puntual de la capa de suelo.	PARTE MEDIA
34	46	8	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta inestabilidad del talud superior de corte.	PARTE MEDIA
35	46	6	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, evidencias de movimiento en masa.	PARTE MEDIA
36	46	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación y mampostería, se presenta inclinación hacia el predio vecino.	PARTE MEDIA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

N°	Mz.	Lote	Soporte Técnico [1]	Observaciones	Área de Intervención
37	S2	4	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta rotación de elementos verticales.	PARTE MEDIA
38	S2	2	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta desplazamiento horizontal del terreno.	PARTE MEDIA
39	S2	1	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, empuje lateral.	PARTE MEDIA
40	S2	8	CT-4210	Vivienda de un nivel construida en mampostería, se presenta inestabilidad del terreno afectando el muro de contención.	PARTE MEDIA
41	S2	7	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, con afectación por excavación y relleno deficiente.	PARTE MEDIA
42	S2	6	CT-4210	Vivienda en mampostería simple, con humedad en el interior del predio y presencia de grietas en el talud inferior.	PARTE MEDIA
43	S2	5	CT-4210	Vivienda en mampostería simple, con hundimiento del suelo de fundación y rotación de elementos verticales.	PARTE MEDIA
44	79	1	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, presencia de grietas en la parte baja del talud.	PARTE MEDIA
45	76	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación que presenta desplazamiento hacia la quebrada por movimientos del talud y socavación del suelo.	PARTE MEDIA
46	Q7	12	CT-4210	Vivienda en material de recuperación	PARTE BAJA
47	Q7	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
48	Q7	2	CT-4210	Vivienda prefabricada.	PARTE BAJA
49	Q3	1	CT-4210	Construcción en material de recuperación.	PARTE BAJA
50	P7	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta filtraciones de agua el suelo de fundación.	PARTE BAJA
51	P7	4	CT-4210	Construcción de un nivel en mampostería, se presenta filtraciones de agua por el piso.	PARTE BAJA
52	P7	5	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
53	P8	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, presenta grietas a nivel de piso.	PARTE BAJA
54	P8	4	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presenta desplazamiento horizontal.	PARTE BAJA
55	P8	5	CT-4210	Vivienda de un nivel en mampostería.	PARTE BAJA
56	P8	6	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
57	P8	11	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
58	Q1	1	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
59	Q1	2	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
60	Q1	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
61	Q1	6	CT-4210	Vivienda en madera.	PARTE BAJA
62	Q2	1	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
63	Q2	3	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se evidencia cicatrices de un deslizamiento.	PARTE BAJA
64	Q2	17	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
65	Q3	5	CT-4210	Construcción en madera.	PARTE BAJA
66	Q3	6	CT-4210	Construcción mixta (material de recuperación y muro frontal en bloque.	PARTE BAJA
67	Q3	7	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, con presencia de infiltraciones de agua.	PARTE BAJA
68	Q3	10	CT-4210	Construcción de un nivel en mampostería.	PARTE BAJA
69	Q3	11	CT-4210	Vivienda en madera.	PARTE BAJA
70	Q4	4	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
71	Q4	5	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
72	Q4	6	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
73	Q4	8	CT-4210	Vivienda de un nivel en mampostería.	PARTE BAJA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nº	Mz.	Lote	Soporte Técnico [1]	Observaciones	Área de Intervención
74	Q4	10	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, presencia de movimientos horizontales sobre el material de relleno.	PARTE BAJA
75	Q4	11	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
76	Q4	14	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA

NOTA: Anexo listado de familias, correspondiente a la fecha del levantamiento de las fichas técnicas.

De la misma manera, se incluye un listado de 8 predios cuyos habitantes evacuaron por sus propios medios sin evaluación técnica por parte de personal de la DPAE, identificadas en las áreas prioritarias de intervención de la Parte Media y Alta, y que están incluidas en el Programa de Reasentamiento de Familias, como se indica en la tabla siguiente:

Tabla No. 2 Listado de Predios donde las Familias evacuaron por sus propios medios y que aplican al Programa de Reasentamiento

Nº	Mz.	Lote	Soporte Técnico [2]	Observaciones	Área de Intervención
1	B3	9	CT-4210	Construcción en material prefabricado, se presenta deslizamiento del talud ubicado hacia el costado izquierdo de la vivienda.	PARTE MEDIA
2	E3	1	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, se presentan daños en la construcción.	PARTE MEDIA
3	R7	7	CT-4210	Vivienda en material de recuperación, parcialmente destruida por deslizamiento del material de relleno.	PARTE ALTA
4	S1	2	CT-4210	Vivienda en mampostería, movimientos del terreno y hundimiento del suelo de fundación.	PARTE MEDIA
5	P8	2	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
6	Q3	4	CT-4210	Vivienda en material de recuperación.	PARTE BAJA
7	S2	3	CT-4210	Actualmente no existe vivienda, hay indicios de una antigua construcción.	PARTE MEDIA
8	77	5	CT-4210	Vivienda construida en material de recuperación.	PARTE MEDIA

NOTA: Anexo listado de familias, correspondiente a la fecha del levantamiento de las fichas técnicas.

De la misma manera, se incluye un listado de las 36 familias que requieren ser evacuadas, pero que no aplican al programa de reasentamiento por estar habitando construcciones posteriores a junio de 2004.

[2] Soporte Técnico de inclusión al Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Tabla No. 3 Listado de Predios que no aplican al Programa de Reasentamiento – Habitados por familias que requieren ser evacuadas.

Nº	Mz.	Lote	Área de Intervención
1	CN-39		PARTE MEDIA
2	B3	10	PARTE MEDIA
3	Z4	40	PARTE ALTA
5	CN-4		PARTE ALTA
6	CN-1		PARTE ALTA
7	CN-11		PARTE ALTA
8	CN-51		PARTE ALTA
9	CN-6		PARTE ALTA
10	CN-12		PARTE ALTA
11	CN-14		PARTE ALTA
12	Z3	4	PARTE ALTA
13	CN-20		PARTE ALTA
14	CN-81 Y 82		PARTE MEDIA
15	CN-31		PARTE MEDIA
16	CN-30		PARTE MEDIA
17	CN-48		PARTE BAJA
18	CN-45		PARTE BAJA
19	CN-42		PARTE BAJA
20	CN-41		PARTE BAJA
21	CN-62		PARTE BAJA
22	Q6	2	PARTE BAJA
23	Q6	19	PARTE BAJA
24	Q6	18	PARTE BAJA
25	Q6	10	PARTE BAJA
26	Q1	8	PARTE BAJA
27	Q4	7	PARTE BAJA
28	87	4	PARTE MEDIA
29	CN-96		
30	CN-43		
31	C2	4	PARTE BAJA
32	C2	5	PARTE BAJA
33	C3	9	PARTE BAJA
34	C7	5	PARTE BAJA
35	Q5	8	PARTE BAJA
36	Z	8	PARTE BAJA

De la misma manera, se incluye un listado de 6 predios cuyos habitantes evacuaron por sus propios medios sin evaluación técnica por parte de personal de la DPAE, y que no aplican al Programa de Reasentamiento de Familias por estar habitando construcciones posteriores a junio de 2004.

Tabla No. 4 Listado de Predios donde las Familias evacuaron por sus propios medios y que no aplican al Programa de Reasentamiento

N°	Mz.	Lote	Área de Intervención
1	CN-10		PARTE ALTA
2	CN-2		PARTE ALTA
3	CN-8		PARTE ALTA
4	CN-9		PARTE ALTA
5	CN-5		PARTE ALTA
6	CN-63		PARTE BAJA

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Incluir en el Programa de Reasentamiento con Prioridad No. 1 el predio identificado como Mz. 73 – Lote 26 (según plano del DAPD y el elaborado por la firma Geocing Ltda. en el 2004), habitado por la familia del señor Serna Pinilla Mario y Mendoza Martinez Ana Luz.

- Llevar a cabo la evacuación definitiva de las familias relacionadas en la tabla No. 1 y 3, toda vez, que se encuentra comprometida la estabilidad estructural de sus viviendas ante cargas normales de servicio y/o su habitabilidad en el corto plazo.

- Cambiar a prioridad 1 los predios relacionados en las tablas No. 1 y 2.

- Restringir el uso total y no permitir nuevas ocupaciones en los predios relacionados en al tabla 2 y 4.

- Se recomienda a las entidades competentes adelantar las acciones respectivas enmarcadas en el Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo Sostenible Post Evento en el Desarrollo de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, con el fin de evitar nuevos asentamientos humanos y nuevas construcciones, así como la venta y reventa de lotes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

5. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante las visitas técnicas; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

Nombre: Profesión: M. P.:	LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ Ingeniera Geóloga – Esp en SIG 1522358878 BYC BYC		Elaboró
Nombre: Profesión:	DORIS SUAZA ESPAÑOL Jefe - Laderas		Revisó
Vo.Bo.	DIANA RUBIANO Coordinadora Area de Gestión Territorial	Vo.Bo.	FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS Director

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ANEXO
LISTADO DE FAMILIAS
EN LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA TECNICA

Nº	Mz.	Lote	Soporte Técnico [3]	HABITADO POR	C.C	Área de Intervención
1	B3	15	CT-4210	MARIA FILOMENA MARTINEZ	23.805.947	PARTE MEDIA
2	B3	14	CT-4210	MARIA ANUNCIACION FUENTES	23.520.837	PARTE MEDIA
3	B3	13	CT-4210	MARIA LUISA MARTINEZ GONZALEZ	41.722.733	PARTE MEDIA
4	B3	11	CT-4210	OSCAR HERRERA CORREA	79.449.649	PARTE MEDIA
5	E3	1	CT-4210	SIN INFORMACION		PARTE MEDIA
6	E3	8	CT-4210			PARTE MEDIA
7	E3	10	CT-4210	SAUL QUINTERO GOMEZ		PARTE MEDIA
8	83	1	CT-4210	CARLOS JULIO RAMIREZ	19.363.754	PARTE MEDIA
9	Z5	2	CT-4210	JOSE RODRIGUEZ	4.967.488	PARTE ALTA
10	Z5	3	CT-4210	LIBARDO GUTIERREZ		PARTE ALTA
11	Z5	6	CT-4210	ISRAEL CORTES	2.901.230	PARTE ALTA
12	Z5	9	CT-4210	ALVARO GARAVITO LEON	79.117.641	PARTE ALTA
13	Z5	11	CT-4210	MAXIMILIANO MARIN CRUZ	19.404.643	PARTE ALTA
14	Z5	12	CT-4210	ALEJANDRO RODRIGUEZ OSPINA	5.885.246	PARTE ALTA
15	Z6	1	CT-4210	LUIS HERNANDO MORALES	15.986.307	PARTE ALTA
16	54	4	CT-4210	MIRIAM OBANDO	21.086.979	PARTE ALTA
17	B8	2	CT-4210	ZULMA GENERA RODRIGUEZ	51.832.308	PARTE ALTA
18	R7	10	CT-4210	EDWIN GALEANO LOPEZ	68.045.072	PARTE ALTA
19	B8	19	CT-4210	VIVIANA		PARTE MEDIA
20	B8	16	CT-4210	CAROLINA		PARTE MEDIA
21	B8	15	CT-4210	LUZ HERMINDA CEPEDA RODRIGUEZ	39.709.862	PARTE MEDIA
22	87	2	CT-4210	NARCIZO MUÑOZ	4.929.893	PARTE MEDIA
23	87	3	CT-4210	GIOVANY HERNANDO FLORIDO	79.212.445	PARTE MEDIA
24	87	5	CT-4210	MELIDA MATEUS	39.754.894	PARTE MEDIA
25	87	6	CT-4210	JHON JAIRO VALDEZ	75.074.845	PARTE MEDIA
26	77	1	CT-4210	JAIRO AICARDY		PARTE MEDIA
27	77	2	CT-4210	MARIA EUGENIA SIERRA HERNANDEZ	39.793.446	PARTE MEDIA
28	77	3	CT-4210	OFELIA LOPES	24.856.740	PARTE MEDIA
29	77	4	CT-4210	TRINIDAD SANCHEZ ORJUELA	32.002.120	PARTE MEDIA
30	77	5	CT-4210	SIN INFORMACION		PARTE MEDIA
31	77	6	CT-4210	RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ		PARTE MEDIA
32	77	7	CT-4210	FRANQUI PALENCIA		PARTE MEDIA
33	77	9	CT-4210	ANA CECILIA RAMIREZ PINILLA	21.248.932	PARTE MEDIA
34	77	11	CT-4210	MARIA MABEL HUERTAS		PARTE MEDIA
35	46	10	CT-4210	MARIA CLARISA FLOREZ	24.735.080	PARTE MEDIA
36	46	8	CT-4210	CARLOS CARDONA	19.193.688	PARTE MEDIA
37	46	6	CT-4210	JUAN BAUTISTA BONILLA	11.803.107	PARTE MEDIA
38	46	3	CT-4210	ARNALDO ELIAS VIDAL	93.440.939	PARTE MEDIA
39	S2	4	CT-4210	MARQUIX GARCIA	4.793.763	PARTE MEDIA
40	S2	2	CT-4210	RAFAEL PEREA PALACIOS	11.796.121	PARTE MEDIA
41	S2	1	CT-4210	LUIS MARINO ASPRILLA	19.141.029	PARTE MEDIA

[3] Soporte Técnico de inclusión al Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nº	Mz.	Lote	Soporte Técnico [3]	HABITADO POR	C.C	Área de Intervención
42	S2	8	CT-4210	OSCAR ORTIZ	5.362.335	PARTE MEDIA
43	S2	7	CT-4210	MARIA YENESI TORRES	26.397.185	PARTE MEDIA
44	S2	6	CT-4210	ISRAEL FAJARDO	18.222.871	PARTE MEDIA
45	S2	5	CT-4210	HAMILTON URRUTIA		PARTE MEDIA
46	Q7	12	CT-4210	JORGE ELIECER PEREZ	79.741.686	PARTE BAJA
47	Q7	3	CT-4210	LUZ ESTELLA GARCIA SAIZ	52.097.638	PARTE BAJA
48	Q7	2	CT-4210	LIBARDO ANTONIO GARCIA	3.143.388	PARTE BAJA
49	Q3	1	CT-4210	MISAEL PUENTES CHACON	1.051.925	PARTE BAJA
50	P7	3	CT-4210	WILLER GONZALEZ IPUZ	5.885.202	PARTE BAJA
51	P7	4	CT-4210	ERICINDA GONZALEZ RUEDA	28.657.727	PARTE BAJA
52	P7	5	CT-4210	JOSE ALFREDO ARAGON PEREZ	2.273.932	PARTE BAJA
53	P8	2	CT-4210	HENRY LUNA LARA	79.698.316	PARTE BAJA
54	P8	3	CT-4210	DIEGO ARMANDO MALAGON	10.368.466	PARTE BAJA
55	P8	4	CT-4210	AREVALO CASALLAS EMILIANO	79.789.739	PARTE BAJA
56	P8	5	CT-4210	MARIA DELIS SOACHA	39.554.069	PARTE BAJA
57	P8	6	CT-4210	ORLANDO BALAGUERA SAVOGAL	80.360.565	PARTE BAJA
58	P8	11	CT-4210	CARMEN GONZALEZ IPUZ		PARTE BAJA
59	Q1	1	CT-4210	CARLOS ANTONIO FONSECA RINCON	79.449.671	PARTE BAJA
60	Q1	2	CT-4210	BIBIANA BENITEZ RODRIGUEZ	52.033.838	PARTE BAJA
61	Q1	3	CT-4210	LUIS ABEL SANGUINO	13.443.214	PARTE BAJA
62	Q1	6	CT-4210	ALDEMAR GONZALEZ IPUZ	5.889.051	PARTE BAJA
63	Q2	1	CT-4210	JOSE SANTOS MORALES	440.416	PARTE BAJA
64	Q2	3	CT-4210	JEREMIAS PRIETO ROZO	370.801	PARTE BAJA
65	Q2	17	CT-4210	HERNANDO PRIETO MENDEZ	19.087.972	PARTE BAJA
66	Q3	4	CT-4210	ALEXANDER MATEUS GONZALEZ		PARTE BAJA
67	Q3	5	CT-4210	GERARDO CASTAÑEDA PEREZ	19.139.719	PARTE BAJA
68	Q3	6	CT-4210	JOSE OSCAR TORRES	93.405.190	PARTE BAJA
69	Q3	7	CT-4210	SEGUNDO MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	79.252.698	PARTE BAJA
70	Q3	10	CT-4210	ALEXANDER MATEUS GONZALEZ		PARTE BAJA
71	Q3	11	CT-4210	BLANCA LILIA SASTRE RAMIREZ	52.383.128	PARTE BAJA
72	Q4	4	CT-4210	MARIA MERCEDES BUITRAGO	51.768.889	PARTE BAJA
73	Q4	5	CT-4210	EFRAIN MARTINEZ	12.566.151	PARTE BAJA
74	Q4	6	CT-4210	GLADYS MONTAÑO	51.768.155	PARTE BAJA
75	Q4	8	CT-4210	MARTHA CECILIA SUAREZ BALBUENA	28.823.799	PARTE BAJA
76	Q4	10	CT-4210	MANUEL EDUARDO ROJAS	79.998.205	PARTE BAJA
77	Q4	11	CT-4210	JOSE ARMANDO NOVOA	6.753.443	PARTE BAJA
78	Q4	14	CT-4210	JULIO CESAR LATORRE SALAMANCA	80.060.171	PARTE BAJA
79	B3	9	CT-4210	SANDRA MILENA VIRACACHA	52.281.606	PARTE MEDIA
80	R7	7	CT-4210	CARMEN ELISA GOMEZ	39.711.994	PARTE ALTA
81	S1	2	CT-4210	JESUS ELI OTALORA	79.252.241	PARTE MEDIA
82	S2	3	CT-4210	HAMILTON URRUTIA		PARTE MEDIA
83	79	1	CT-4210	SAUL BEJARANO	1.397.124	PARTE MEDIA
84	76	3	CT-4210	FERMIN RUBIANO	74.240.041	PARTE MEDIA

NOTA: Se aclara que el nombre que aparece en la columna de habitado por, corresponde a información suministrada por las personas que al momento de la visita técnica se encontraban en dichos predios. De acuerdo con el Decreto 230 de 2003 la titularidad de los predios debe ser definida por la Caja de Vivienda Popular