MGL MOYA Y GARCÍA LTDA.
INGENIEROS CONSULTORES

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – DPAE

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-1694 (MGL-037-15)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CONS-272/02

1. LOCALIZACIÓN

Localidad:	Santa Fe
Barrio:	Girardot
Dirección:	Cra. 4 Este, calle 1F (antigua)
Tipo de Riesgo:	Deslizamiento
Fecha:	23 de septiembre de 2002

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

En éste sector, dentro de la ronda de la carrera 4 este se presentó un pequeño deslizamiento que invadió la vía y afectó una vivienda precaria, construida de madera y apoyada sobre estacones.

3. CONCLUSIONES

La vivienda fue construida sobre un relleno pobremente compactado, susceptible de deslizarse ante procesos de saturación.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda relocalizar la vivienda y limpiar el tramo de vía.

Elaboró	Aprobó
ING. JOSÉ VICENTE AMÓRTEGUI GIL Director División de Geotecnia Mat. No. 25202-15540 MOYA Y GARCÍA LTDA.	Revisó: **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ** Coordinador Proceso de Análisis de Riegos Dirección de Prevención y atención de Emergencias – DPAE