ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2436
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	20	MOVIL:	8	Cuerpo Oficial de Bomberos (COBB)
FECHA:	23 Mayo - 2005	HORA:	5:43 p.m.	

DIRECCIÓN:	Calle 39 # 5 – 43 (Vivienda ubicada al frente del predio evaluado)	ÁREA DIRECTA:	0.02 Ha
BARRIO:	Paraiso	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	90 Pardo Rubio	FAMILIAS 1	ADULTOS 1 NIÑOS 6
LOCALIDAD:	Chapinero	PREDIOS EVALUADOS 1	

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Deslizamiento de 2 m3 de suelo residual de arcillolita, causado por incremento en la saturación del material debido a las lluvias de los últimos días, que afectó la parte frontal de la vivienda de la señora Miriam Castillo, construida en material de recuperación y ubicada frente al predio con nomenclatura Calle 39 # 5 – 43. El evento destruyó el acceso a la vivienda y un panel en madera y teja de zinc que sirve de muro en el frente de la vivienda (Ver fotografías 1 y 2).





Fotografías 1 y 2 Obsérvese la masa de suelo deslizada y la destrucción del panel frontal de la vivienda.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Miriam Castillo	Calle 39 # 5 - 43	-	7	1	6	Destrucción del acceso y panel frontal de la vivienda

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no mejorar la condición estructural de la vivienda podría sufrir colapso.

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X	X	Tejas de Zinc para reconstrucción del panel frontal de la vivienda

6 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación técnica al sector.
- Solicitud de tejas de Zinc para reemplazar las tejas y los páneles en teja de zinc afectados.

7 RECOMENDACIONES

- Evacuación temporal del predio de la señora Castillo hasta tanto no sea mejorada la condición estructural de la vivienda, la cual deberá ser adelantada por lo propietarios y/o responsables de los predios toda vez que la DPAE está impedida para intervenir predios privados.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE ELKIN FABIAN ULLOA CASTELLANOS
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-107509 CND

Elaboró

NOMBRE CARLOS E. MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL (UN) MSc INGENIERIA GEOTECNIA (UN)
MATRÍCULA 25202-73855 CND

Revisó

VoBo
ING DIANA AREVALO SANCHEZ
COORDINADORE TECNICA (E)

VoBo
ING FERNANDO RAMIREZ
DIRECTOR