CONCEPTO TECNICO No 2356

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B.
BARRIO:	Colector la Isla
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Futura Avenida la Isla con futura Avenida Tintal
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Se va a construir un colector de 868 mts de longitud con tubería de concreto de 24" hasta 36" y con una profundidad promedio de 3.50 mts.
El trazado se localiza sobre una vía sin pavimentar y paralelo a un canal de agua lluvias.
Esta ubicada en zona plana.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelo para el diseño de la cimentación de la tubería.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: octubre 10 de 1996
BARRIO: colector la Isla
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Futura Avenida la isla con futura Avenida tintal
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

E.A.A.B

A) TIPO DE RIESGO:

medio por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Se va a construir un colector de 868 metros de longitud con tubería de concreto de 24" hasta 36" y con una profundidad promedio de 3.50 metros.
El trazado se localiza sobre una vía sin pavimentar y paralelo a un canal de aguas lluvias.
Esta ubicado en zona plana

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- realizar estudio de suelo para el diseño de la cimentación de la tubería

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND
FIRMA: