1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TÉCNICO No. CT:	CT - 6881
1.2 ÁREA:	Técnica y de Gestión
1.3 COORDINACIÓN:	Investigación y Desarrollo
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:	2013ER4776
1.5 RESPUESTA OFICIAL No.	RO – 62694

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 SOLICITANTE:	LUIS FERNANDO OROZCO
2.2 PROYECTO:	ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PREDIO MIRADOR DEL ESTE (ANTES VILLAS DE ORIENTE)
2.3 LOCALIDAD:	4. San Cristóbal
2.4 UPZ:	51. Los Libertadores
2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL:	Juan Rey (La Paz)
2.6 DIRECCIÓN:	Transversal 14 Este No 61A-65 Sur / Diagonal 61A Sur No 15A-00 Este
2.7 CHIP:	AAA0199BEZM
2.8 ÁREA (Ha):	3.755
2.9 FECHA DE EMISIÓN:	10 de Mayo de 2013
2.10 EJECUTOR DEL ESTUDIO:	LFO INGENIEROS DE SUELOS LTDA

3. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Artículo 141 del Decreto 190 de 2004 (compilación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT), para los futuros desarrollos urbanísticos que se localicen en zonas de amenaza alta y media por remoción en masa, se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la solicitud de licencias de urbanismo. Adicionalmente establece que la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE, actualmente Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, realizará la verificación y emitirá concepto sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecución de dichos estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la TERCERA revisión realizada por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE al Estudio de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa FASE II, titulado *"Estudio de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa predio Mirador del*

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

Este (antes Villas de Oriente)", de marzo de 2013 elaborado por LFO Ingenieros de Suelos Ltda., en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 141 del Decreto 190 de 2004 y en el marco de lo establecido en la Resolución 227 de Julio 13 de 2006, por estar localizado en una zona de amenaza MEDIA y ALTA, de acuerdo con el plano normativo de amenaza por remoción en masa del Plan de Ordenamiento Territorial POT.

La primera revisión técnica del estudio se realizó atendiendo la solicitud con radicado FOPAE 2012ER12610, ante la cual el FOPAE, emitió en Agosto de 2012 el Concepto Técnico CT-6545, el cual concluyó que el mismo no cumplía con la totalidad de los términos de referencia establecidos para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por remoción en masa.

La segunda revisión técnica del estudio se realizó atendiendo la solicitud con radicado FOPAE 2012ER21513, ante la cual el FOPAE, emitió en enero de 2013 el Concepto Técnico CT-6763, el cual concluyó que el mismo no cumplía con la totalidad de los términos de referencia establecidos para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por remoción en masa.

El estudio corresponde a lo que en la Resolución 227 se denomina como Estudio de Fase II (detallado). Esta revisión del estudio y verificación técnica se hace en atención a la radicación FOPAE 2013ER4776, por solicitud del Consultor del estudio, el Ing. Luis Fernando Orozco.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la Figura 1 se presenta la localización general del predio ubicado en la Transversal 14 Este No 61A-65 Sur / Diagonal 61A Sur No 15A-00 Este, en el plano normativo de amenaza por remoción en masa del POT. El sector se encuentra en zona de AMENAZA MEDIA y ALTA por procesos de remoción en masa.

El proyecto se ubica aproximadamente entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá:

Norte:	92100	a	92700
Este:	98600	a	98900
Cotas* (msnm):	2.935	a	3.025

* Cotas de acuerdo con documentos y los planos anexos al estudio verificado.

De acuerdo con la información contenida en el informe, el área del lote a intervenir es de 37554.4 m^2. El proyecto arquitectónico contempla la construcción de cincuenta y un (51) edificios multifamiliares de cinco (5) pisos, con cimentaciones superficiales. Se menciona además, que la estructura de los edificios es muros de carga separados entre 2.5 y 5 metros de longitud, estimando cargas a nivel de cimentación de 12 T/ml. Se tiene planeado ejecutar cortes de hasta 15m con taludes de 30° y rellenos no mayores a 3m. El terreno presenta una pendiente de oriente a occidente, con diferencias de nivel máximas de 70m y pendientes moderadas con inclinaciones entre 10° y 20°.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co




Figura 1. Localización del predio del proyecto *"Mirador del Este"* ubicado en la Transversal 14 Este No 61A-65 Sur / Diagonal 61A Sur No 15A-00 Este, Localidad de San Cristóbal, en el Plano Normativo de Amenaza por Remoción en Masa (Decreto 190 de 2004).

5. PRIMERA REVISIÓN DEL ESTUDIO – Concepto Técnico CT-6545 (Agosto 02 de 2012)

5.1. ESTUDIOS BÁSICOS

a. Levantamiento geológico, utilizando una base cartográfica a escala adecuada (1:500 o 1:1000) con curvas de nivel cada 1.0m o con mayor detalle.

En el numeral 3.1 del capítulo 3: Modelo Geológico-Geotécnico, se presenta el capítulo de Geología, en donde se realiza una descripción general de las condiciones geológicas regionales del sector donde se busca desarrollar el proyecto, indicando que la zona de estudio se encuentra localizada en la vertiente oriental del río Tunjuelito a cuyo cauce tributan las aguas de las quebradas Varejones y Chiguaza. Está distribuida sobre un depósito fluvioglaciar que recubre rocas de edad Cretácea a Terciaria, las cuales, constituyen el flanco occidental del anticlinal de Bogotá. Posteriormente, se hace una descripción litológica de las siguientes unidades geológicas: Grupo Guadalupe (Kg), Formación Guaduas (Tkg), Formación Arenisca del cacho (Tpc), Formación Bogotá (Tpb).

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En lo que refiere a la geología estructural regional, el estudio menciona que *"[...] El proyecto se localiza en el flanco oeste del Anticlinal de Bogotá, estructura conformada por rocas de edad Cretácea y Terciaria; este pliegue es afectado en el flanco occidental por la Falla de Bogotá, situada al este del área de estudio, origina el levantamiento de los Cerros Orientales y la inversión de la secuencia sedimentaria, los estratos buzan hacia el oriente entre 30° a 40°. [...]".*

En el numeral 3.1.2 "Geología Local" se presenta la descripción de las dos (2) unidades presentes en el área de estudio: Depósito Fluvioglaciar (Qfg) y Formación Bogotá (Tpb).

El levantamiento geológico es presentado en el Plano 03 "Geología", que está a escala 1:1250, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro. El plano se presenta con la firma del Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director del estudio.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE recomienda que el Consultor delimite claramente el polígono objeto de estudio en todos los planos presentados, e incluya en el estudio una justificación del área de influencia estudiada, teniendo en cuenta la espacialización en todo el polígono de la condición geológica, geomorfológica y el modelo geológico geotécnico correspondiente.

- Aunque en el Plano 03 "Geología" el Consultor se ilustra en planta la orientación de dos (2) perfiles geológicos, "A - A'" y "B - B'", no se presenta en ninguna parte del documento o de los anexos dichas secciones. El FOPAE solicita que el consultor presente los perfiles relacionados en el Plano 03, recomendando que dichas secciones deben incluir la nomenclatura asignada a cada unidad cartografiada con el fin de facilitar su identificación y delimitación de los contactos entre las diferentes unidades.

- El FOPAE solicita que en todos los planos presentados se delimite en forma clara las zonas de protección y manejo ambiental de las quebradas Varejones y San Camilo, las cuales forman parte del área de estudio donde se localizara el nuevo proyecto.

- El FOPAE recomienda al Consultor que realice un trabajo de edición del documento, en el cual se haga énfasis en la asociación de tablas, figuras y planos, ya que es una inconsistencia frecuente dentro del estudio revisado. Por otra parte, en el numeral 3.1.1.4 "Formación Bogotá" se hace referencia a la intercalación de areniscas y limonitas, a lo cual el FOPAE llama la atención para que se aclare qué tipo de roca es el último material mencionado, o si es un error de trascripción para que se realice la corrección pertinente.

- El FOPAE solicita al Consultor hacer referencia a la condición estructural a nivel local del área de estudio, ya que solo se presenta una identificación de esta condición a nivel regional.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- El FOPAE requiere que el Consultor tenga en cuenta lo contenido en la Resolución 227 de 2006 en la referente al numeral 3.2.1.1 que expresa: "Se realizará el levantamiento geológico, utilizando una base cartográfica a escala 1:1000 ó 1:500... [...]".

b. Evaluación Geomorfológica del sitio de estudio, que debe incluir una caracterización morfométrica, morfológica y morfodinámica.

En el numeral 3.2.2 "Geomorfología General" el Consultor indica que en el estudio de Zonificación por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogotá (Ingeocim Ltda., 1998), se definen regionalmente tres unidades geomorfológicas: Unidad de Relieve Montañoso de Control Estructural, Unidad de Relieve Colinado de Control Estructural (I) y Unidad de Relieve Depositacional en Ladera (II).

En el numeral 3.2.2 "Geomorfología del Proyecto" se señala como unidad geomorfológica predominante la "Unidad de Relieve Depositacional en Ladera", el cual "Corresponde al depósito fluvioglaciar, caracterizado por presentar morfometría de crestas alargadas y rectas, con pendientes bajas entre el 12 y 20%. [...]".

En la página 17 del estudio, el Consultor señala "Morfodinámicamente, el depósito esta siendo afectado al norte, en el talud exterior de la carretera a oriente como consecuencia de la saturación hídrica de la parte más superficial del suelo, produciendo el flujo lento del suelo o reptación".

El levantamiento geomorfológico es presentado en el Plano No. 04: "Geomorfología" y en el Plano 04.1: "Procesos de Inestabilidad", ambos a escala 1:1250, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro. Los planos se presentan con la firma del Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director del estudio.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE recomienda que el Consultor delimite claramente el polígono objeto de estudio en todos los planos presentados, e incluya en el estudio una justificación del área de influencia estudiada, teniendo en cuenta la espacialización en todo el polígono de la condición geológica, geomorfológica y el modelo geológico geotécnico correspondiente.

- En el plano 04 se identifica como unidad geomorfológica predominante en el área de estudio la Unidad de Relieve Depositacional en Ladera (II) (según leyenda), aunque en la simbología presentada dentro del mapa se presenta es la Qfg. El FOPAE solicita al Consultor que la información contenida en todos los planos sea consistente con la leyenda temática, así como con el documento, razón por la cual solicita se realicen las correcciones pertinentes al plano mencionado.

- Con base en lo contenido en el documento y lo observado en el plano 04, el FOPAE considera

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

que el Consultor no llevó a cabo un trabajo de reconocimiento geomorfológico a nivel local, ya que se adoptó como unidad geomorfológica predominante en el área de estudio la Unidad de Relieve Depositacional en Ladera, justo la misma unidad y extensión propuesta para este zona por el estudio llevado a cabo por Ingeocim (1998), el cual fue realizado a una escala 1:10000. El FOPAE solicita al Consultor tener en cuenta lo establecido en la Resolución 227 de 2006, en el numeral 3.2.1.2 que expresa lo siguiente: "Se efectuará una caracterización de las geoformas y su dinámica en el área de estudio, considerando la génesis de las diferentes unidades y su evolución.".

- El FOPAE solicita al Consultor que la leyenda temática presentada en los planos 04 y 04.1 coincida con los diferentes procesos cartografiados en el área de estudio, haciendo énfasis particular, en diferenciar los Quiebres de Pendiente y los Escarpes por Movimiento de Remoción en Masa. Como complemento, se debe definir muy bien las zonas que hacen referencia a los Escarpes Erosivos, los cuales, aunque se identifican en el área no se encuentra claramente delimitados.

- El FOPAE requiere que el Consultor tenga en cuenta lo contenido en la Resolución 227 de 2006 en la referente al numeral 3.2.1.2 que expresa: "[...] El levantamiento geomorfológico con énfasis en la localización de los procesos de inestabilidad por remoción en masa identificados será trabajado y presentado sobre una base cartográfica a escala 1:1000 ó 1:500... [...]".

c. Hidrogeología

En el numeral 3.3 "Hidrogeología", el consultor indica que a nivel regional en el sector existen rocas sedimentarias terciarias (Fms. la Regadera y Usme) y depósitos cuaternarios: como fluvio – lacustres del río Tunjuelo, que de acuerdo con su litología (areniscas y arcillolitas) y porosidad primaria, son de interés hidrogeológico, variando desde permeables hasta impermeables.

El estudio expresa en la página 28 "En la zona central del predio se encuentra una cañada que se forma por afloramiento de agua subterránea en puntos intermedios de la ladera principal (Ingenieria y Geotecnia, Ltda., 1998). Se observó durante el reconocimiento geotécnico la existencia de niveles freáticos altos y la posibilidad de acuíferos confinados (Ingeniería y Geotecnia, Ltda., 1998), comportamiento que no fue posible corroborar en la etapa de exploración del subsuelo al no reportarse niveles de agua en las perforaciones realizadas a pesar de que las mismas fueron efectuadas uno de los períodos de lluvias característicos y normales para el sector."[...]".

En el numeral 3.3.1 "Hidrología" el Consultor expresa "El sector se encuentra cubierto por un depósito fluvio-coluvial con un espesor cercano a los 6 m, es permeable, y de poca importancia hidrogeológica, en el que no fue posible determinar niveles freáticos en ninguna de las perforaciones ejecutadas a lo largo y ancho del predio.[...]", más adelante menciona "Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración de los diferentes modelos geológicos y geotécnicos no se considera la existencia de una tabla de agua sino el grado de saturación de los diferentes materiales (Ru), valor que será calculado para dos escenarios específicos: Condición actual sin agua o de baja saturación (0.15), y Condición extrema o de lata saturación (0.46)."

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En la página 30 el Consultor expresa "Para la evaluación climática del sector, se contó con el estudio de Análisis y Caracterización de Tormentas de la Sabana de Bogotá, realizado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de 1995 y con los resultados del estudio de amenaza por inundación. De acuerdo con el estudio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la zona del proyecto se localiza en la zona Pluviográfica 7, cuyos datos de intensidad, frecuencia y duración de lluvias críticas se presentan en la Figura 3.2.[...]"

En la página 32 se indica que "De acuerdo con la información consultada en el estudio de Ingeocim Ltda, 1998, la lluvia crítica, es decir la que detona los deslizamientos, está aproximadamente en 218mm, que es la lluvia acumulada durante 11 días de precipitación, tiene un período de retorno de 22 años; sin embargo, para los análisis de estabilidad se adoptó un período de retorno de 50 años para el Ru en la condición extrema.".

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE recomienda que el Consultor delimite claramente el polígono objeto de estudio en todos los planos presentados, e incluya en el estudio una justificación del área de influencia estudiada, teniendo en cuenta la espacialización en todo el polígono de la condición geológica, geomorfológica y el modelo geológico geotécnico correspondiente.

- El FOPAE considera que no existe claridad por parte del consultor, cuando expresa que no encontró niveles freáticos en ninguna de las perforaciones, cuando se aprecia en los perfiles estratigráficos presentados en los Planos 02.1, 02.2 y 02.3, algunas posiciones del nivel freático aparente (N.A.) encontradas en las siguientes perforaciones: S-2, S-7A, S-9, S-10, S-11A, S12, S-12A, S-13, S-14, S-14A, S-21, S-21A, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26, S-27, S-28, S-29, S-30, S-31, S-32, S-33, S-34, S-35, S-36. El FOPAE solicita al Consultor hacer claridad al respecto, sobre la inconsistencia evidenciada entre el documento y los planos mencionados.

- Aunque el Consultor expresa que adoptará para condición actual sin agua o de baja saturación un Ru de 0.15 y condición extrema o de alta saturación un Ru de 0.46, para el FOPAE no es claro, cuál fue la justificación técnica que tuvo en cuenta el Consultor para asumir estos valores de Ru, ni como se integran estos parámetros con los niveles de agua encontrados en las perforaciones llevadas a cabo en el área de estudio. Bajo esta consideración, el FOPAE solicita al Consultor tener en cuenta lo establecido en el numeral 3.2.1.3 del artículo segundo de la Resolución 227 de 2006, donde se expresa que el Consultor deberá ser explícito en definir posiciones de niveles de agua o factores Ru en condiciones normales y extremas de lluvias críticas. En cualquier caso el Consultor deberá justificar adecuadamente los niveles de agua a utilizar en los análisis.

- El FOPAE considera, que si bien el Consultor adopta los criterios tenidos en cuenta en el estudio de Ingeocim (1998) para el análisis de lluvia crítica, no se encuentra explícito que tan representativa es esta información, más aún, cuando los datos de precipitación analizados para las estaciones La

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

María (Figura 3.3) y Juan Rey (3.4), poseen información de registros sólo hasta los años 1996 y 1997 respectivamente, dejando un vacío de información de lluvia sin analizar por parte del Consultor de más de 15 años. El FOPAE solicita que el Consultor explique por qué no reevaluó la información de lluvia crítica presentada y se limita a adoptar la obtenida en el estudio de Ingeocim (1998).

- No es claro para el FOPAE, como a partir de la información de lluvia crítica asumida dentro del estudio, se integra dicha información con la obtención de un valor de Ru para la condición extrema, más aún, cuando los períodos de retorno (22 años y 50 años, respectivamente) son diferentes entre sí. El FOPAE requiere que se aclare este análisis dentro del documento.

d. Drenaje Superficial

El consultor señala en el numeral 3.4 "Evaluación de Drenaje Superficial", que "En la zona se diferencia la presencia de dos quebradas: la quebrada Varejones que circula por el costado sur del predio, y cuya cuenca de drenaje corresponde a la de mayor importancia hidráulicamente en el predio; la otra quebrada no tiene definido nombre, se trata de un cauce intermitente afluente de la Quebrada Varejones. En el lugar no se observa una intervención importante de los cauces, no obstante, tras la urbanización de los predios vecinos, se han construido algunas obras de adecuación hidráulica e intercepción de aguas negras en el sector".

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE recomienda que el Consultor delimite claramente el polígono objeto de estudio en todos los planos presentados, e incluya en el estudio una justificación del área de influencia estudiada, teniendo en cuenta la espacialización en todo el polígono de la condición geológica, geomorfológica y el modelo geológico geotécnico correspondiente.

- Se recomienda que el Consultor de cumplimiento a lo establecido en la Resolución 227 de 2006 en el numeral 3.2.1.4 Evaluación del Drenaje Superficial, en lo referente a "*[...] incluir una evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje superficial, tanto natural como artificial (sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial) dentro de la zona de influencia del proyecto, de manera de establecer su posible incidencia en los fenómenos de remoción en masa que afecten el área o que se podrían generar. Cuando se presenten ríos, caños, quebradas o canalizaciones dentro de las áreas de estudio, sus zonas de ronda y no intervención serán marcadas en los planos correspondientes de zonificación, a la luz de la información expresamente solicitada por el interesado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB SA ESP sobre el particular y cuya documentación deberá anexarse al estudio.*" - sin subrayado dentro del documento -. Conforme con lo anterior, y dado que dentro del área del proyecto discurren dos cuerpos de agua (quebradas Verejones y San Camilo) se recomienda que el Consultor incluya la evaluación hidráulica de tales drenajes y establezca su incidencia en la generación de fenómenos de remoción en masa, así como el potencial de arrastre de materiales sólidos hacia los cauces; sólidos que podrían ocasionar obstrucciones al flujo de agua, generando

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

represamientos, inundaciones y posibles avalanchas. Adicionalmente, se deben marcar claramente en los planos la zonificación de las zonas de Ronda Hidráulica y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las quebradas ya citadas.

e. Sismología

El Consultor presenta en el numeral 3.5 "Sismología" lo siguiente: "Dentro del proyecto la condición de riesgo sísmico está asociada a fuentes locales y a la actividad potencial de la falla del borde llanero de acuerdo con los resultados del estudio de Microzonificación Sísmica de Santafé de Bogotá. Teniendo en cuenta el decreto 523 de diciembre de 2010 la zona de Villa Alcira – Bolonia (Unidad de Actuación 4) se encuentra ubicada en la zona de respuesta sísmica de Depósito de ladera y zona de Cerros ya que geográficamente el predio se encuentra en esta zona y los espesores de los depósitos se encuentran entre 6 y 12 metros."

Al final de la página 35 y comienzo de la página 36 el Consultor expresa "Por lo anterior, aunque la unidad que podría predominar en el análisis sísmico es la de Ladera, un valor de 0.2g asumido en los análisis de estabilidad difiere en un 10% del valor de la aceleración; sin embargo, como lo sugiere el numeral 3.4 de la Resolución 227 de 2006 la aceleración no es menor a 2/3 el valor de la aceleración A(m), lo cual sería de 0.146g. Con lo anterior, se considera conservados adoptar un valor de 0.2g para los depósitos de ladera".

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Se solicita al Consultor hacer claridad sobre el área de estudio que están teniendo en cuenta para la definición de respuesta sísmica, ya que se menciona dentro del documento a la zona de Villa Alcira – Bolonia (Unidad de Actuación 4), y no al predio Mirador del Este, este último objeto del presente concepto. Además, se indica que el área de estudio se encuentra entre depósitos de ladera y zona de cerros y al observar la figura 3.6 se observa que el predio de estudio se encuentra ubicado solamente sobre depósitos de ladera.

- Aunque el Consultor adopta como aceleración horizontal para los análisis pseudo-estáticos de estabilidad un valor de 0.20g, el FOPAE solicita que se haga claridad sobre la justificación técnica que fue tenida en cuenta para adoptar este parámetro.

f. Uso del Suelo

En el numeral 3.6 "Cobertura y Uso del Suelo" el Consultor expresa lo siguiente: "La cobertura del suelo es un factor importante en el control de la erosión producida por el impacto de la lluvia, reduciendo la pérdida del suelo y conservándolo. El proyecto se encuentra en un terreno cubierto de pastos de la especie Kikuyo, siendo este utilizado como protección del suelo, con algunos cordones de especies arbóreas.".

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En el Plano 05 "Cobertura y Usos del Suelo con Uso Urbano" se cartografía la unidad predominante Pastos Naturales de Protección, presentado en escala 1:1250, con curvas de nivel cada 1.0m, con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco que entiende el FOPAE es el director del estudio, destacando que carece de la firma del profesional que lo elaboró.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE recomienda que el Consultor delimite claramente el polígono objeto de estudio en todos los planos presentados, e incluya en el estudio una justificación del área de influencia estudiada, teniendo en cuenta la espacialización en todo el polígono de la condición geológica, geomorfológica y el modelo geológico geotécnico correspondiente.

- El FOPAE recomienda que se complemente la evaluación del uso del suelo teniendo en cuenta lo expresado en el numeral 3.2.1.6 de la resolución 227 de 2006, el cual señala que: "[...] En ausencia de estudios preliminares deberán realizarse mapas en la escala que corresponda (1:500 o 1:1000) donde se presente la situación actual del suelo, con énfasis en procesos de minería o canteras actuales o abandonadas", ya que no hace referencia a esta condición dentro del documento.

- El FOPAE solicita que las zonas de manejo y protección ambiental de las quebradas existentes al interior del área de estudio se delimiten de forma clara, ya que en ninguno de los planos se ve reflejada esta condición.

5.2. MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO

a. Inventario Detallado y Caracterización Geotécnica de los Procesos de Inestabilidad

El Consultor presenta en el numeral 3.7.1 "Análisis Multitemporal – Interpretación y Análisis Morfodinámico" una breve descripción de la condición de inestabilidad existente a nivel general para el área de estudio, con base en el establecido en el estudio de Zonificación por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogotá realizado por Ingeocim (1998).

En la página 40 del documento, el Consultor presenta una breve descripción del trabajo de fotointerpretación llevado a cabo para fotografías aéreas de las décadas de 1950, 1960 y 1990, concluyendo en la página 41 que "El análisis temporal, permite concluir que los procesos de inestabilidad están más asociados al regolito arcilloso que a los depósitos fluvioglaciares en la zona de estudio, la cual presenta una actitud de inestabilidad baja.".

Los Procesos de Inestabilidad son presentados en el Plano 04.1, a una escala 1:1250, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro. El plano se presenta con firma del Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director del estudio.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE recomienda que el Consultor delimite claramente el polígono objeto de estudio en todos los planos presentados, e incluya en el estudio una justificación del área de influencia estudiada, teniendo en cuenta la espacialización en todo el polígono de la condición geológica, geomorfológica y de los procesos de inestabilidad correspondientes.

- El FOPAE llama la atención al Consultor con referencia a que, si bien, se presenta en el numeral 3.7.1 "Análisis Multitemporal – Interpretación y Análisis Morfodinámico", una breve descripción de la fotointerpretación de fotografías aéreas de las décadas de 1950, 1960 y 1990, dicho trabajo no se plasma en ninguna parte dentro del documento, a pesar de referenciar el Anexo 1, en el cual se presentan son los análisis de estabilidad.

- Aunque el Consultor menciona que dentro del trabajo geomorfológico se analizaron algunas fotos de los vuelos M-46 (1955), M-1142 (1961) y SAV-415 (1998), el FOPAE debe llamar la atención a que no se presenta en el documento la justificación del porqué no se llevó a cabo este mismo análisis para unas fotografías actuales del área de estudio, teniendo en cuenta que la más reciente que utilizó el Consultor cuenta con más de 12 años de diferencia a la condición actual.

- El FOPAE solicita al Consultor que anexe dentro del documento el inventario de procesos activos llevado a cabo en el área de estudio, tal como lo menciona en la página 45, de tal forma que se pueda verificar que dichos procesos levantados sean consistentes con lo presentado en el plano 04.1 "Procesos de Inestabilidad", resaltando además, que en dicho plano no sólo deben aparecer procesos activos, sino todos aquellos inactivos, recientes o antiguos, debidamente catalogados en función de su condición actual. Aunque el Consultor indica que el inventario realizado dentro del estudio se puede consultar en el Anexo 2, en dicho anexo se presentan son los Registros de Exploración y Resultados de Laboratorio.

- El FOPAE aclara que las consecuencias que se deriven de la omisión en la identificación y cartografía de procesos de remoción en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolución 227 de 2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

b. Formulación del Modelo

El Consultor expresa en la página 48 que "Se trazaron once (12) secciones transversales en el predio, la localización en planta de estas secciones queda indicada en el Plano 5 (Anexo 4). Adicionalmente se trazó un perfil longitudinal de la Quebrada Varejones. En el plano 5 se presenta la localización y los perfiles estratigráficos detallados de todos los sondeos realizados en el lote de estudio. […]".

El Consultor menciona en la página 51 "Para la caracterización de los materiales involucrados en el área de estudio se tuvieron en cuenta las perforaciones realizadas por LFO en 1993 y 2007, localizadas sobre las secciones transversales, que junto con el contraste de cartografía IGAC de 1974 y la topografía actual

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

(2007), permitió corroborar los espesores de relleno y los cambios estratigráficos. Asimismo, los contactos de materiales identificados en el capítulo de geología y plasmados en el Plano 8 del presente informe permitieron construir los modelos Geológico-Geotécnicos utilizados posteriormente en la evaluación de estabilidad de los taludes. [...]".

En la Tabla 3.4 "Materiales identificados", el Consultor presenta los cuatro (4) materiales que fueron tenidos en cuenta para la generación del modelo geológico-geotécnico del área de estudio, a saber: Rellenos en arcillas (Qra), Depósito Fluvioglaciar, limos y arcillas (Qfg arc), Depósito Fluvioglaciar, gravas y clastos en matriz limo arcillosa (Qfg bl) y Arcillolita rojiza (Tpb).

En los Planos 06 (perfiles 1 y 2), 06.1 (perfiles 3 y 4) y 06.2 (perfiles 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11), se presentan los "Perfiles Geotécnicos" generados para el área de estudio. Estos planos se presentan con la firma e aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional que formuló dichos modelos.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE solicita que se haga claridad sobre los mecanismos de falla que serán considerados para los materiales propuestos dentro del modelo geológico-geotécnico, de tal forma que se cumpla con lo establecido en el numeral 3.3.2 de la Resolución 227 de 2006.

- El FOPAE solicita al Consultor llevar a cabo un trabajo fuerte de edición del documento, en lo referente a la relación de planos, figuras y tablas mencionadas dentro del mismo, ya que la mayoría de ellos no presentan consistencia entre lo consignado en el texto y los productos presentados, no solo para el numeral correspondiente al modelo geológico-geotécnico, sino para todos los capítulos expuestos.

- Aunque el Consultor presenta en tres (3) planos once (11) modelos geológico-geotécnicos, no existe un plano de planta que relacione la ubicación de tales perfiles dentro del área de estudio, razón por la cual el FOPAE solicita elaborar un plano que brinde soporte a los modelos presentados.

- El FOPAE solicita al Consultor presentar los perfiles geológico-geotécnicos en una escala en la cual sea visible con claridad el modelo planteado, ya que la escala 1:10000 de los planos 06, 06.1 y 06.2, no permite asociar el modelo formulado con los perfiles estratigráficos de los sondeos relacionados a cada sección de control.

- Según lo contenido en los planos 06, 06.1 y 06.2, se evidencia la presencia de cinco (5) diferentes tipos de materiales propuestos para la conformación de los modelos geológico-geotécnicos, que difieren de los cuatro (4) presentados en la Tabla 4.3 expuesta como resumen para los materiales identificados en el área de estudio por parte del Consultor. El FOPAE solicita al Consultor dar claridad sobre esta inconsistencia dentro del documento.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- El FOPAE solicita que el Consultor realice un trabajo de edición de los planos 06, 06.1 y 06.2, ya que en ellos no es posible diferenciar en forma clara, los materiales expuestos dentro del modelo y los presentados en la leyenda temática, mencionando además, que no se puede identificar la convención geológico-geotécnica, el numero del sondeo asociado a cada sección, no coincide el color del material con la leyenda, no se puede leer con claridad el detalle de los sondeos presentados, ni tampoco se encuentra bien definido el límite entre los diferentes materiales que conforman los modelos.

c. Exploración Geotécnica

En el numeral 1.5.3 "Exploración Geotécnica", el Consultor expresa que "En la exploración preliminar del subsuelo ser realizó un total de veintisiete sondeos localizados en el lote de estudio. [...]. Posteriormente se realizaron 3 sondeos a 12 m de profundidad con equipo de percusión y sus resultados se complementaron con ensayos de resistencia a la penetración estándar".

Dentro del numeral 3.9 "Exploración Geotécnica" el consultor presenta la Tabla 3.2 en la cual realiza un "Resumen de exploración del subsuelo 2007", en la cual se observa la realización de treinta y un (31) sondeos en el área de estudio, en diferentes períodos de tiempo: febrero de 2003, marzo de 2007 y julio de 2007, con profundidades que oscilaron entre 1.0 y 6.80 m.

El Consultor menciona en la página 51 "Para la caracterización de los materiales involucrados en el área de estudio se tuvieron en cuenta las perforaciones realizadas por LFO en 1993 y 2007, localizadas sobre las secciones transversales, que junto con el contraste de cartografía IGAC de 1974 y la topografía actual (2007), permitió corroborar los espesores de relleno y los cambios estratigráficos. [...]".

En la página 52 se relaciona lo siguiente: "El programa de exploración ejecutado por la firma LFO incluyó ensayos in-situ con veleta de corte y SPT, que permitieron caracterizar los materiales del modelo geotécnico. Los resultados del ensayo SPT fueron utilizados junto con los resultados de pesos unitarios, necesarios para el cálculo del esfuerzo total a la profundidad media den ensayo en el presente estudio para obtener parámetros de resistencia aplicando la metodología propuesta por el Ing. Alvaro J. González (González, 1999)".

En el Plano 02 se presenta la "Localización Sondeos" realizados en el área de estudio, en una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 m y a una escala de 1:1250. El plano es firmado y aprobado por el Luis Fernando Orozco, quién entiende el FOPAE es el responsable del estudio de riesgo.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- No es claro para el FOPAE cuales de las perforaciones que se presentan en el Plano 02 "Localización de Sondeos", fueron realizadas en febrero de 2003, marzo de 2007 y julio de 2007, tal como se indica en la Tabla 3.2, razón por la cual se solicita al Consultor que en un nuevo plano se diferencie cada uno de los sondeos que realizados en las fechas antes mencionadas.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- El FOPAE recomienda que el Consultor delimite claramente el polígono objeto de estudio en todos los planos presentados, incluyendo el Plano 02 "Localización de Sondeos".

- Aunque dentro del documento el Consultor expone que llevó a cabo tres (3) perforaciones a doce (12) metros de profundidad, al revisar los perfiles estratigráficos presentados en los Planos 02.1, 02.2 y 02.3, sólo uno de ellos (S-33) cumple con dicha profundidad, y todos los demás cuentan con profundidades menores, obteniendo en promedio una profundidad de 6.0 metros con relación a todas las perforaciones presentadas en dichos planos. En estos planos también se presentan cuarenta y seis (46) diferentes perforaciones, las cuales no son consistentes con las treinta uno (31) presentados en la Tabla 3.2. El FOPAE solicita al Consultor que de claridad al respecto y que presente en un anexo los registros de las perforaciones llevadas a cabo y tenidas en cuenta para la formulación del modelo geológico-geotécnico propuesto.

- No es claro para el FOPAE, porqué el Consultor expresa que el nivel freático está por debajo del nivel de perforación, cuando en treinta y dos (32) de los perfiles estratigráficos presentados en los Planos 02.1, 02.2 y 02.3, se aprecia el señalamiento de un nivel freático aparente (N.A.) que varía entre 0.5 y 4.5 metros desde el nivel de superficie. Con base en lo anterior, el FOPAE solicita que se haga claridad sobre la condición real del nivel de agua subsuperficial, así como su incidencia en la adopción de los valores Ru propuestos para los análisis de estabilidad, tanto para condiciones normales como extremas al interior del área de estudio.

- Conforme a lo establecido en el numeral 3.3.3 de la Resolución 227 de 2006, se recomienda al Consultor tener en cuenta que dentro del documento se debe realizar "La justificación técnica y los alcances del programa exploratorio de campo y laboratorio", ya que a pesar de ser responsabilidad del ejecutor del estudio el programa de ensayos, se puede observar en el Anexo 2 "Registro de exploración y resultados de laboratorio", que solo se llevaron a cabo algunos ensayos de Límites de Atterberg así como Granulometrías por tamizado, y no se aprecia ningún tipo de ensayos de laboratorio que permita establecer las características esfuerzo-deformación de los materiales definidos dentro del modelo geológico-geotécnico.

- No es claro para el FOPAE, porqué el Consultor emplea el procedimiento para obtención de parámetros de resistencia a partir de resultados del ensayo de SPT propuesto por el Ing. Álvaro González, para caracterizar la roca Arcillolita Rojiza, de la Formación Bogotá (Tpb), cuando esta metodología es aplicable únicamente a materiales tipo suelo.

El FOPAE aclara que no es del alcance de este concepto técnico, verificar o validar los parámetros geotécnicos determinados por el consultor como resultado de la exploración y los ensayos de laboratorio ejecutados, por lo que la pertinencia, validez y confiabilidad de los mismos, es de total responsabilidad del ejecutor del estudio.

5.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACIÓN DE AMENAZA

El consultor presenta en el numeral 4.1 la "Evaluación y Clasificación de la Amenaza" mencionando que

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

"Teniendo en cuenta los materiales a evaluar en la estabilidad de taludes que corresponden principalmente a los rellenos antrópicos de poco espesor y el depósito fluvioglaciar presentes en el predio, así como en área circunvecinas y observando los modelos geológico-geotécnicos se estableció que los mecanismos más probables de falla son de tipo rotacional involucrando dichos tipos de material o el contacto con la formación Bogotá".

En el numeral 4.1.2 "Criterios y resultados del análisis de estabilidad aplicado a la evaluación de la amenaza, el Consultor expresa que "Para la condición actual se utilizan los resultados de evaluación presentadas en el estudio aprobado en 2007" y presenta para ese mismo escenario los factores de seguridad obtenidos en la Tabla 4.2.

En el numeral 4.1.3 "Cálculo de la Probabilidad de Falla", el Consultor indica que la amenaza por fenómenos de remoción en masa se determinó mediante el método de estimativos puntuales de resistencia y eventos detonantes. La metodología adoptada tiene en cuenta las probabilidades de ocurrencia de los eventos detonantes, lluvia y sismo, para períodos de recurrencia de 25 y 475 años respectivamente.

En el numeral 4.1.4 "Distancia de Viaje" el Consultor menciona que "La delimitación de las diferentes zonas de falla fue posible con la estimación de las distancias de viaje asociadas a las posibles superficies de falla evaluadas en los diferentes análisis de estabilidad; [...]".

En el numeral 4.1.5 "Evaluación de Amenaza con el Proyecto", el Consultor determina la probabilidad de falla y nivel de amenaza para el predio incluyendo la intervención del terreno generada por el proyecto urbanístico planeado. En la Tabla 4.4 se presentan los factores de seguridad con proyecto para tres (3) diferentes perfiles denominados 12, 13 y 14, encontrando para cada uno de ellos una condición de amenaza media.

La zonificación de amenaza para la condición actual se presenta en el Plano 07 a escala 1:1250, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada (1.0) metro, con firma de aprobado del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional responsable del análisis de zonificación de amenaza. En el citado plano se cartografían zonas con una condición de amenaza baja, media y alta por fenómenos de remoción en masa.

En el estudio se incluye el Plano 10 "Amenaza con Proyecto", en el cual se aprecia que el sector de estudio se encuentra clasificado en términos generales en un nivel de amenaza baja, y muy pocas áreas en zona de amenaza media y sin la presencia de amenaza alta. El citado plano es presentado a escala 1:1250, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada (1.0) metro, con firma de aprobado del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional responsable del análisis de zonificación de amenaza.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide los análisis de estabilidad presentados que le permitan evaluar la amenaza, es necesario que se cumpla con las observaciones realizadas a los estudios básicos,

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

en lo referente a los niveles de agua subsuperficial para condiciones normales y extremas ó los valores Ru adoptados para la modelación, así como lo concerniente a la adopción del coeficiente sísmico de aceleración horizontal.

- No es claro para el FOPAE porqué el Consultor indica que el período de recurrencia o de retorno de lluvia para el análisis probabilístico es de 25 años, cuando previamente había mencionado en la página 33 que el análisis de lluvia crítica arrojó un período de retorno de 22 años, y en la página 67 relacionan que el período de retorno (Tr) de la estación La María es de 23 años y de la estación Juan Rey es de 21 años. El FOPAE solicita al Consultor hacer claridad sobre la condición real de lluvia tenida en cuenta en los análisis, así como el verdadero período de retorno adoptado.

- Si bien el Consultor presenta la evaluación de amenaza únicamente para el mecanismo de falla correspondiente a deslizamiento rotacional, en la página 45 se menciona que hacia el costado Nororiental del predio se identificó un proceso de reptación lenta, exponiendo de que las características del movimiento indican un flujo en dirección de la pendiente del terreno. Con relación a lo anterior, el FOPAE solicita al Consultar explicar porqué estos mecanismos de falla no se ven reflejados en los análisis realizados y presentados en el Anexo 1 "Análisis de Estabilidad".

- No es claro para el FOPAE, porqué en la Tabla 4.2 donde se presentan los factores de seguridad para el escenario actual, se observa que el criterio 1 (condición normal) asocia una probabilidad de falla para un período de 10 años y no de 1 año, lo que realmente se consideraría una condición actual.

- El FOPAE solicita al Consultor, que dentro del documento se presente una justificación técnica que les haya permitido adoptar los resultados de estabilidad obtenidos de un estudio realizado en el año 2007, de tal forma que se hubiera soportado el porqué no se llevó a cabo un análisis de estabilidad para las condiciones topográficas actuales (2012) existentes en el área de estudio. El FOPAE llama la atención al Consultor respecto al modelo geológico-geotécnico adoptado para los análisis del año 2007 y el definido para el presente proyecto dentro del actual estudio en revisión, ya que no se menciona la evaluación o análisis de esa condición dentro del documento. El FOPAE considera que las observaciones planteadas deben ser tenidas en cuenta y clarificadas dentro del documento, validándose con justificaciones técnicas que les permitan adoptar tales resultados como análisis de estabilidad para condición actual, a pesar de haberse realizado para un estudio realizado en el año 2007.

- No es claro para el FOPAE como se incorporó el agua en los análisis de estabilidad que fueron acogidos del estudio realizado en el año 2007 y si dichas condiciones son consistentes con las propuestas dentro del documento que da lugar al presente concepto.

- No es claro para el FOPAE, el porqué a pesar que el Consultor definió que para la condición extrema se emplearía un valor de Ru igual a 0.46, en los análisis de estabilidad presentados en los anexos se observa un valor de Ru igual a 0.40 para una condición extrema de agua.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- El FOPAE considera que los anexos que presentan los análisis de estabilidad para una condición con proyecto no son claros, en cuanto a la forma como es tenida en cuenta el agua tanto para condición normal como extrema, ya que a pesar de definir previamente unos valores Ru, en las salidas gráficas se aprecia al interior del modelo es una lámina de agua, sin hacer referencia a la condición de presión de poros predefinida.

- No es claro para el FOPAE, cual es la justificación que permite generar un cambio en la categorización de amenaza entre la condición actual y la condición con proyecto, ya que se observa que para la primera cuenta con niveles de amenaza bajo, medio y alto, y en la segunda (o con proyecto) todo se enmarca como amenaza baja, haciendo énfasis en el cambio de amenaza alta a baja en un área considerablemente grande dentro del área de estudio, la cual fue referenciada con la presencia de un proceso de remoción en masa tipo reptación mencionado por el Consultor dentro del documento.

- Al contrastar el Plano 04.1 "Procesos de Inestabilidad" con el Plano 07 "Amenaza Actual" se observa que en algunas zonas en las cuales el Consultor identificó procesos morfodinámicos o cicatrices antiguas, la categorización de la amenaza para la condición actual es baja, a lo cual el FOPAE llama la atención a esta categorización y le solicita al Consultor replantear el mapa de amenaza presentado como producto dentro del estudio.

- El Consultor presenta el Plano 09 "Perfiles con Proyecto – Perfiles 12 y 13" y el Plano 09.1 "Perfiles con Proyecto – Perfil 14", aunque dichas secciones no se encuentran relacionadas con una ubicación en un plano de planta, razón por la cual el FOPAE solicita que los productos presentados tengan soporte entre sí, de tal forma que se facilite la comprensión de la información contenida en el documento.

- Aunque el Consultor presenta en el Plano 10 "Amenaza con Proyecto" una zonificación de amenaza baja en términos generales para toda el área de estudio, no es claro para el FOPAE porqué dentro del documento se incluye en la Tabla 4.4 "Factores de Seguridad con Proyecto", una condición de amenaza media obtenida para el análisis de los perfiles 12, 13 y 14, categorización que no se ve reflejada dentro del plano presentado.

- Se requiere que el Consultor cumpla lo contenido en el numeral 3.4 de la Resolución 227 de 2006, en lo concerniente a: "[...] Para ambos escenarios y como mínimo para la condición más extrema se elaborarán y presentaran mapas de amenaza en escala 1:500 o 1:1000 (igual a la del plano topográfico exigido por Planeación Distrital) y curvas de nivel cada 1.0 m como mínimo, [...]".

- El Consultor debe dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2.1.4 del Artículo Segundo de la Resolución 227 de 2006, en lo referente a "[...] Cuando se presenten ríos, caños, quebradas o canalizaciones dentro de las áreas de estudio, sus zonas de ronda y no intervención serán marcadas en los planos correspondientes de zonificación [...]" - sin subrayado dentro del documento - .

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

5.4. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD FÍSICA

El Consultor presenta en el numeral 4.2 "Evaluación y Clasificación de la Vulnerabilidad" la metodología empleada para la evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos frente a fenómenos de remoción en masa, siguiendo lo propuesto por Leone (1996) y Soler et. Al. (1998), determinando el Índice de Daño (ID) en función de la tipología de las viviendas y posteriormente evaluando el Índice de Vulnerabilidad Física – IVF, el cual es una función del ID y del grado de amenaza.

Para la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad física, se presenta el sustento teórico de la metodología a utilizar, que consiste en la tipificación de viviendas, la calificación de los daños, la definición de las solicitaciones y definición de índices de daño, utilizando la metodología propuesta por Leone (1996), para lo cual se evalúa el índice de vulnerabilidad físico (IVF), con la expresión propuesta por Soler et al (1998).

De acuerdo con el estudio, en el numeral 4.2.1 "Evaluación de vulnerabilidad para el escenario actual", el consultor menciona que "[...] los elementos expuestos a los fenómenos de inestabilidad potenciales evaluados como la casa del celador no presentan vulnerabilidad por remoción en en masa por tanto se omite el plano de vulnerabilidad por remoción en masa."

Dentro del numeral 4.2.2 "Evaluación de vulnerabilidad para el escenario con proyecto", se encuentra lo siguiente: "De acuerdo con el resultado anterior ninguno de los nuevos edificios a construir en el proyecto presentan vulnerabilidad media o alta, por lo tanto no se requiere la implementación de medidas de mitigación en el área de las torres. Las casas existentes al costado oriental de la quebrada Varejones no se ven afectadas por la implantación del proyecto arquitectónico y las vías, como se indicó en el análisis inicial sin proyecto, requieren la implantación de medidas de drenaje".

Producto de los análisis realizados se elaboraron los Planos 08 "Vulnerabilidad Actual" y Plano 11 "Vulnerabilidad con Proyecto", ambos a escala 1:1250, con curvas de nivel cada (1.0) metro, firmados con la aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra la firma del profesional de realizó el análisis de vulnerabilidad.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE solicita al Consultor que delimite de forma clara el polígono de estudio, así como el área de influencia del mismo, no sólo para los análisis de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, sino para los demás estudios básicos presentados en el documento.

- El FOPAE requiere que el Consultor tenga en cuenta las observaciones llevadas a cabo en los ítems anteriores correspondientes a estudios básicos y análisis de la amenaza, para en caso de existir ajustes, la evaluación de la vulnerabilidad también será revaluada.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- El FOPAE recomienda al Consultor que se delimite de forma clara las zonas de manejo y protección ambiental de las quebradas que se encuentran dentro del área de estudio, ya que en los planos presentados no es clara esta franja o en ocasiones no se encuentra delimitada, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3.2.1.4 del Artículo Segundo de la Resolución 227 de 2006.

- El FOPAE requiere que el Consultor lleve a cabo un trabajo de edición del documento, ya que no existen una coherencia entre la referencia a tablas, planos y/o figuras, así como inconsistencias de redacción que no facilitan la comprensión en la lectura del documento o errores con relación al proyecto o las características del mismo, como por ejemplo, el mencionar en la página 71 que el proyecto corresponde a viviendas de dos pisos, cuando previamente en la página 2 se había mencionado que eran edificios multifamiliares de cinco pisos, o relacionar que el proyecto de estudio es Bolonia Unidad de Actuación 4 y no Mirador del Este, entre otros más.

- El FOPAE solicita al Consultor tener presente lo contenido en la Resolución 227 de 2006, numeral 3.5, en el cual se hace referencia a que la vulnerabilidad deberá incluir un plano de zonificación por vulnerabilidad en la escala de trabajo adoptada 1:500 o 1:1000 para el mapeo de la amenaza.

5.5. EVALUACIÓN DE RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA

En el numeral 4.4 del estudio "Evaluación y Clasificación de Riesgo" el Consultor menciona que "El riesgo se evaluó a partir del cálculo del Índice de Riesgo (IR), expresado en función del IVF y la probabilidad de falla del fenómeno amenazante, con la expresión siguiente IR=Pf.IVF", adicionalmente, se presenta la Tabla 4.11 en la que se asigna una categoría de riesgo en función de los rangos de variación del IR.

El consultor expresa en la página 78 "Riesgo en condiciones actuales no hay dado que tampoco hay vulnerabilidad, por tanto no se presenta plano de Riesgo por remoción en masa actual". En la Tabla 4.12 se presentan los resultados del Índice de Riesgo para el escenario con proyecto, obteniendo evaluaciones de vulnerabilidad en mayor proporción baja y media sólo para la vía y algunas casas adyacentes al proyecto.

En el estudio se presenta el Plano 08.1 "Riesgo Actual" y el Plano 11.1 "Riesgo con proyecto". Dichos planos son presentados a escala 1:1250, con curvas de nivel cada (1.0) metro y firmado con aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional que llevó a cabo el análisis de riesgo.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide los análisis de riesgo presentados es necesario que cumpla con las observaciones realizadas a los estudios básicos, a los análisis de amenaza y a la evaluación de

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

la vulnerabilidad emitidos en este concepto técnico, cumpliendo adicionalmente con lo establecido en el numeral 3.6 de la Resolución 227 de 2006.

- El FOPAE recomienda que el consultor lleve a cabo un trabajo de edición del documento, en el se corrija la referencia de a planos, así como asignar fuente a cada una de las figuras y tablas presentadas a lo largo de todo el documento, de tal forma que se haga diferencia entre los productos tomados de información secundaria y los generados dentro del estudio.

- El Consultor debe dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2.1.4 del Artículo Segundo de la Resolución 227 de 2006, en lo referente a "[...] Cuando se presenten ríos, caños, quebradas o canalizaciones dentro de las áreas de estudio, sus zonas de ronda y no intervención serán marcadas en los planos correspondientes de zonificación [...]" - sin subrayado dentro del documento - .

5.6. PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

En el capítulo No. 5 del estudio denominado "Plan de medidas de mitigación de riesgo" se menciona "El plan de medidas contemplan Obras de drenaje superficial y subsuperficial como cunetas y filtros". Dentro del mencionado capítulo también se incluyen los apartes denominados 5.1.3 "Condiciones y Recomendaciones Particulares de Construcción" y 5.2 "Plan de Mantenimiento y Monitoreo"

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide este ítem, deberá tener en cuenta las observaciones realizadas en los ítems anteriores y si es del caso a partir de nuevos análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, redefinir el plan de medidas de mitigación para la reducción del riesgo. Todas las medidas que se sugieran deben estar ubicadas y detalladas en planos del predio con la construcción de las nuevas edificaciones.

- El FOPAE solicita al Consultor realizar un trabajo de edición del informe con relación a la referencia de planos llevado a cabo dentro del estudio, ya que no concuerda la información contenida en el documento con los productos presentados.

- El Consultor menciona dentro del numeral 5.1.1 "Obras de Drenaje" la "Construcción de una trinchera drenante dispuesta en forma de "espina de pescado" de sección rectangular de 1.00x4.00m, [...]". El FOPAE llama la atención al Consultor sobre el detalle de la obra proyectada y presentada en el Plano 13 "Detalles de Medidas de Mitigación", en la cual se ilustran dos (2) diseños de la misma obra (sin suficiente detalle en una de ellas) y sin hacer claridad cuál deba implementarse en el área del proyecto.

- El Consultor expresa en el numeral 5.1.1 "Obras de Drenaje" lo siguiente: "[...] Con relación al manejo de aguas el proyecto urbanístico incluirá en la parte superior de las terrazas derivadas

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

del perfilado, la construcción de cuentas revestidas en concreto que recogerán las aguas de escorrentía y las conducirán a los sistemas de desagüe. [...]". El FOPAE debe solicitar al Consultor que lo expresado en el documento sea consistente con lo contenido en los planos, ya que en el Plano 12 "Medidas de Mitigación", si bien se indica en la leyenda temática donde se llevará a cabo un perfilado del talud, no está claro la ubicación de las cunetas revestidas en concreto propuestas, así como la conducción de las aguas captadas por esta estructura a los sistemas de desagüe.

- El Consultor expresa en la página 83, correspondiente al numeral 6 "Evaluación de Riesgos para el Escenario con Medidas de Mitigación" lo siguiente: "En este capítulo se efectúa la evaluación de riesgos para el terreno teniendo en cuenta la etapa de construcción de proyecto y la implementación de las obras de mitigación, que para el caso del proyecto corresponden al perfilado del terreno, la construcción de muro y manejo de aguas con cunetas de concreto" (sin subrayado dentro del documento). El FOPAE llama la atención al Consultor sobre la construcción del muro mencionado previamente, ya que no se encuentra un detalle del diseño de esta obra dentro del Plano 13 "Detalles Medidas de Mitigación", ni su ubicación dentro del Plano 12 "Medidas de Mitigación".

5.7 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Este ítem se encuentra incluido en el numeral 5.3 y el Consultor indica que "El escenario analizado con proyecto y medidas de mitigación, presenta los resultados de factores de seguridad superiores a 1.3 para la condición extrema y de 1.9 para las condiciones normales". En la Tabla 4.13 "Factores de seguridad con medidas de mitigación" se ilustra una categorización de amenaza baja para los perfiles analizados 12, 13 y 14.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide este ítem, deberá tener en cuenta las observaciones realizadas en los ítems anteriores y si es el caso, a partir de nuevos análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo ajustar el plan de medidas de mitigación para la reducción del riesgo. Todas las medidas que se sugieran deben estar ubicadas y detalladas en planos del predio con la construcción de las nuevas edificaciones.

- Aunque el Consultor presenta en la Tabla 4.13 los factores de seguridad con medidas de mitigación, el FOPAE destaca que no se encuentra referenciado como producto un plano que contenga esta condición de análisis.

- El FOPAE solicita al Consultor realizar un trabajo de edición del documento, en el cual haya consistencia con relación a las referencias de planos que allí se citen, ya que ha sido un error frecuente dentro del estudio revisado.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

5.8 PROFESIONALES

Como anexos al informe se entregan las hojas de vida de la Ingeniera Civil con Maestría en Ingeniería Civil, Especialización en Geotecnia, Marcela Salcedo Quijano; del Geólogo Jairo Hernando Rojas y del Ingeniero Civil Luis Fernando Orozco con Maestría en Mecánica de Suelos, los cuales, de acuerdo con la información suministrada, el FOPAE considera que cumplen con las exigencias de la Resolución 227 de 2006.

CUMPLE

5.9 CONTENIDO DEL INFORME

El informe presentado incluye todos los contenidos mínimos solicitados de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo segundo de la Resolución 227 de 2006; no obstante, el Consultor deberá presentar una nueva versión del informe con los ajustes, aclaraciones o modificaciones solicitadas a lo largo del presente concepto. El FOPAE recomienda que la presentación del informe del estudio se ajuste al orden estipulado en el numeral 5 del artículo 2 de la Resolución 227 de 2006, dividiendo adecuadamente la información por capítulos.

NO CUMPLE

5.10 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Todos los planos se presentan firmados por los profesionales que se relacionan en los mismos y que fueron responsables de su elaboración, de acuerdo con que se estipula en el numeral 4 del artículo 2 de la Resolución 227 de 2006. También se incluye una carta de responsabilidad firmada por el encargado de la evaluación y cuantificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo que entiende el FOPAE es la Ingeniera Marcela Salcedo Quijano, así como una carta firmada por el Ingeniero Luis Fernando Orozco quién se responsabiliza del estudio de remoción de masa para el proyecto a realizar en el predio Mirador del Este.

NO CUMPLE

Dado que se requiere presentar una nueva versión del estudio, el Consultor deberá atender las observaciones hechas en el presente concepto técnico.

6. SEGUNDA REVISIÓN DEL ESTUDIO – Concepto Técnico CT-6763 (Enero 27 de 2013)

6.1 ESTUDIOS BÁSICOS

a. Levantamiento geológico, utilizando una base cartográfica a escala adecuada (1:500 o 1:1000) con curvas de nivel cada 1.0m o con mayor detalle.

En el numeral 3.1 "Geología", el Consultor presenta una descripción general de las condiciones geológicas regionales del sector donde se busca desarrollar el proyecto, indicando que la zona de estudio

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

se encuentra localizada en la vertiente oriental del río Tunjuelito a cuyo cauce tributan las aguas de las quebradas Varejones y Chiguaza. Está distribuida sobre un depósito fluvioglaciar que recubre rocas de edad Cretácea a Terciaria, las cuales, constituyen el flanco occidental del anticlinal de Bogotá. Posteriormente se hace una descripción litológica de las siguientes unidades geológicas: Grupo Guadalupe (Kg), Formación Guaduas (Tkg), Formación Arenisca del Cacho (Tpc) y Formación Bogotá (Tpb).

En lo que refiere a la geología estructural regional, el estudio menciona que "[...] El proyecto se localiza en el flanco oeste del Anticlinal de Bogotá, estructura conformada por rocas de edad Cretácea y Terciaria; este pliegue es afectado en el flanco occidental por la Falla de Bogotá, situada al este del área de estudio, origina el levantamiento de los Cerros Orientales y la inversión de la secuencia sedimentaria, los estratos buzan hacia el oriente entre 30° a 40°. [...]". Más adelante se señala que "Estructuralmente, en el proyecto, el modelo geológico es inferido por estar cubierto con depósitos glaciales".

En el numeral 3.1.2 "Geología Local", el Consultor presenta la descripción de las dos (2) unidades presentes en el área de estudio, a saber: Depósito Fluvioglaciar (Qfg) y Formación Bogotá (Tpb).

El levantamiento geológico es presentado en el Plano 3 "Geología", el cual está a escala 1:1000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro, y en éste se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. En el Plano 3.1 el Consultor presenta los "Perfiles Geológicos A y B", los cuales coinciden con la dirección propuesta para los mismos en el plano geológico de planta. Los planos se encuentran firmados por el Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE solicita al Consultor delimitar de forma clara y precisa dentro de todos los planos las zonas de reserva ambiental por Rondas Hidráulicas y/o Zonas de Manejo y Preservación Ambiental para las quebradas Verejones y San Camilo, las cuales discurren al interior del predio objeto de estudio, siguiendo de manera explícita los polígonos definidos por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esta observación se realiza teniendo en cuenta que en los planos anexos al estudio no se señalan y/o destacan las zonas de reserva ambiental solicitadas.

- Teniendo en cuenta el punto anterior, se solicita al Consultor que para justificar las zonas de reserva ambiental de las quebradas Verejones y San Camilo (las cuales deben delimitarse en todos los planos), se requiere actualizar la carta de "Posibilidad de Servicio y Datos Técnicos" emitida por parte de la empresa de Acueducto de Bogotá (S-2008-054158/845-2008-175), la cual fue emitida para el proyecto "Villas de Oriente" el día 4 de Abril de 2008, y que actualmente se encuentra sin vigencia, ya que la información allí contenida solo cuenta con dos (2) años de validez a partir de su expedición. Se solicita tener presente que la nueva respuesta por parte de del acueducto debe asociar el actual proyecto, el cual es "Mirador del Este".

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- Dado que el plano de Geología, así como el de Perfiles Geológicos se encuentran firmados con fecha de Junio de 2008 para el proyecto "Villas de Oriente", se requiere que para la próxima versión del documento se anexe al estudio una carta de responsabilidad firmada por el profesional en geología encargado de dicha evaluación, en donde se extienda la vigencia de la información allí consignada a la fecha actual y en donde se dé claridad que la evaluación llevada a cabo corresponde es al proyecto "Mirador del Este".

- Se solicita al Consultor que para la próxima versión del documento se incluya un ítem en el cual se realice un análisis cinemático para el macizo rocoso presente en el área de influencia del proyecto, con el fin de identificar otros posibles mecanismos de falla que pudieran ofrecer inestabilidad para la construcción del nuevo proyecto urbanístico.

- Se solicita al Consultor llevar a cabo un trabajo de edición del documento, con relación a las siguientes observaciones: 1) Revisar y/o corregir dentro del numeral 3.1.3 la referencia de la Figura 2.1, en la cual se pretende asociar una falla de cabalgamiento, y que no se ilustra en tal dibujo sino en la Figura 3.1; 2) Se debe corregir a lo largo de todo el documento el nombre de la quebrada Varejones por Verejones, tal como se denomina realmente el cauce que discurre por el predio de estudio según la empresa de Acueducto de Bogotá; 3) Se debe incluir en todos los planos el nombre correcto del proyecto, el cual es "Mirador del Este" y no "Villas de Oriente", tal como se presenta actualmente en los productos revisados; 4) La observación anterior también se hace extensiva al interior del documento, en el cual se aprecia como pie de página es "Urbanización Villas de Oriente" y no "Mirador del Este"; 5) El Consultor debe incorporar en todos los planos presentados el valor de las coordenadas Norte de cada uno de los ejes que allí se ilustran, tal como se realizó en el caso de las coordenadas Este.

- Una vez atendidas todas las observaciones realizadas en el presente concepto técnico dentro de cada uno de los ítems desarrollados al interior del mismo, se requiere que el Consultor lleve a cabo un trabajo de edición del capítulo 1 "Resumen Ejecutivo", ya que actualmente se encuentran inconsistencias con los demás capítulos desarrollados en el estudio presentado.

b. Evaluación Geomorfológica del sitio de estudio, que debe incluir una caracterización morfométrica, morfológica y morfodinámica.

En el numeral 3.2.1 "Geomorfología General" el Consultor indica que en el estudio de Zonificación por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogotá (Ingeocim Ltda., 1998), se definen regionalmente tres unidades geomorfológicas: Unidad de Relieve Montañoso de Control Estructural, Unidad de Relieve Colinado de Control Estructural (I) y Unidad de Relieve Depositacional en Ladera (II).

En el numeral 3.2.2 "Geomorfología del Proyecto" se señala como unidad geomorfológica predominante la "Unidad de Relieve Depositacional en Ladera (II)", el cual "Corresponde al depósito fluvioglaciar, caracterizado por presentar morfometría de crestas alargadas y rectas, con pendientes bajas entre el 12 y 20%. [...]".

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En la página 27 del estudio, el Consultor señala: "Morfodinámicamente, el depósito está siendo afectado al norte, en el talud exterior de la carretera a oriente como consecuencia de la saturación hídrica de la parte más superficial del suelo, produciendo el flujo lento del suelo o reptación".

El levantamiento geomorfológico es presentado en el Plano No. 4: "Geomorfología" y en el Plano 4.1: "Procesos de Inestabilidad", ambos a escala 1:1000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro y en los cuales se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. Los planos se presentan con la firma del Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Aunque el Consultor señala en los planos 4 y 4.1 la presencia de algunos Escarpes Erosivos, éstos no identifican de forma explícita el tipo de proceso (laminar, surcos o cárcavas), ni su extensión dentro del área de estudio. Se requiere que el Consultor complemente los planos teniendo en cuenta la observación planteada.

- El Consultor también señala en los planos 4 y 4.1 la presencia de Escarpes de Remoción en Masa, los cuales no asocian un área ni una extensión para tales procesos. Se requiere que el Consultor complemente los planos teniendo en cuenta la observación mencionada, así como realizando un trabajo de edición de curvas de nivel, el cual permita reflejar realmente la condición de "escarpe" propuesta, ya que las geoformas actuales no evidencian el cambio del terreno que se intenta señalar.

- Dado que el plano de Geomorfología, así como el de Procesos de Inestabilidad se encuentran firmados con fecha de Junio de 2008 para el proyecto "Villas de Oriente", se requiere que para la próxima versión del documento se anexe al estudio una carta de responsabilidad firmada por el profesional en geomorfología encargado de dicha evaluación, en donde se extienda la vigencia de la información allí consignada a la fecha actual y en donde se dé claridad que la evaluación llevada a cabo corresponde es al proyecto "Mirador del Este".

- Se requiere que el Consultor incluya dentro del análisis multitemporal de fotografías aéreas una imagen y/o fotografía reciente de la zona de estudio, con el fin de cumplir el requerimiento establecido en el numeral 3.2.1.2 de la Resolución 227 de 2006. Esta observación se realiza teniendo en cuenta que según la Tabla 2.1 del documento revisado (página 18), la fotografía más reciente analizada en el estudio corresponde al año 1998, es decir, una diferencia de casi 15 años con la condición actual. Se recuerda al Consultor que este trabajo de fotointerpretación debe incluirse dentro del documento, y debe complementarse no solo con la figura analizada sino con una descripción de lo observado en dicha evaluación.

- Se solicita al Consultor llevar a cabo un trabajo de edición del documento, con relación a las

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

siguientes observaciones: 1) Corregir dentro del numeral 3.2.1 la referencia que se realiza al numeral 1.2.2, éste último el cual no se encuentra dentro documento; 2) Corregir dentro del numeral 3.2.1.2 la referencia que se realiza al Anexo 2 "Ensayos de Laboratorio" y Perfiles, éste último que no se entiende a que corresponde, y los cuales no tiene asocio con la unidad geomorfológica desarrollada; 3) Se debe incluir en todos los planos el nombre correcto del proyecto, el cual es "Mirador del Este" y no "Villas de Oriente", tal como se presenta actualmente en los productos revisados; 4) La observación anterior también se hace extensiva al interior del documento, en el cual se aprecia como pie de página es "Urbanización Villas de Oriente" y no "Mirador del Este"; 5) El Consultor debe incorporar en todos los planos presentados el valor de las coordenadas Norte de cada uno de los ejes que allí se ilustran, tal como se realizó en el caso de las coordenadas Este; 6) Corregir dentro del numeral 3.2.2.1 la referencia que se realiza a la Figura 5 y Anexo 2, la primera que no se encuentra en el documento y la segunda que contiene son los ensayos de laboratorio realizados; 7) Se debe corregir a lo largo de todo el documento el nombre de la quebrada Varejones por Verejones, tal como se denomina realmente el cauce que discurre por el predio de estudio según la empresa de Acueducto de Bogotá; 8) Corregir en la página 27 del documento el conector adecuado que de claridad a la siguiente frase: "En el terreno se geoformas correspondientes a escarpes erosivos, [...]".

El FOPAE aclara que las consecuencias que se deriven de la omisión en la identificación y cartografía de procesos de remoción en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolución 227 de 2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

c. Hidrogeología

En el numeral 3.3 "Hidrogeología", el consultor indica que a nivel regional en el sector existen rocas sedimentarias terciarias (Fms. la Regadera y Usme) y depósitos cuaternarios: como fluvio – lacustres del río Tunjuelo, que de acuerdo con su litología (areniscas y arcillolitas) y porosidad primaria, son de interés hidrogeológico, variando desde permeables hasta impermeables.

El estudio expresa en la página 28 "En la zona central del predio se encuentra una cañada que se forma por afloramiento de agua subterránea en puntos intermedios de la ladera principal (Ingenieria y Geotecnia, Ltda., 1998). Se observó durante el reconocimiento geotécnico la existencia de niveles freáticos altos y la posibilidad de acuíferos confinados (Ingeniería y Geotecnia, Ltda., 1998), comportamiento que no fue posible corroborar en la etapa de exploración del subsuelo al no reportarse niveles de agua en las perforaciones realizadas a pesar de que las mismas fueron efectuadas durante uno de los períodos de lluvias característicos y normales para el sector."[...]".

En el numeral 3.3.1 "Hidrología" el Consultor expresa "El sector se encuentra cubierto por un depósito fluvio-coluvial con un espesor cercano a los 5 m, en el que fue posible determinar niveles freáticos en ninguna de las perforaciones ejecutadas a lo largo y ancho del predio.[...]"; más adelante menciona "Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración de los diferentes modelos geológicos y geotécnicos se considera la existencia de una tabla de agua al nivel más bajo reportado en los sondeos para condición normal a 3.5 m bajo la superficie y a una a 1 m de la superficie (altura de agua 4 m en el depósito) para condición crítica."

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En el numeral 3.3.1.1 "Clima", el Consultor expresa: "Para la evaluación climática del sector, se contó con el estudio de Análisis y Caracterización de Tormentas de la Sabana de Bogotá, realizado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de 1995 y con los resultados del estudio de amenaza por inundación. De acuerdo con el estudio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la zona del proyecto se localiza en la zona Pluviográfica 7, cuyos datos de intensidad, frecuencia y duración de lluvias críticas se presentan en la Figura 3.[...]"

En la página 32 se señala que "De acuerdo con la información consultada en el estudio de Ingeocim Ltda, 1998, la lluvia crítica, es decir la que detona los deslizamientos, está aproximadamente en 218mm, que es la lluvia acumulada durante 11 días de precipitación, tiene un período de retorno de 22 años; sin embargo, para los análisis de estabilidad se adoptó un período de retorno de 50 años que corresponde a un nivel freático aparente en época de lluvia con Ru=0.4 que corresponde a una profundidad de 1.0 m bajo el nivel superficial actual.".

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE solicita al Consultor aclarar por qué a pesar de mencionar dentro del numeral 3.3 que "Así las cosas y bajo el panorama reseñado, se presume que el sector de desarrollo del proyecto no hace parte de algún tipo de reservorio o acuífero, [...]", se entiende lo contrario dentro del mismo numeral al mencionar lo siguiente: "Se observó durante el reconocimiento geotécnico la existencia de niveles freáticos altos y la posibilidad de acuíferos confinados (Ingeniería y Geotecnia, Ltda., 1998), comportamiento que no fue posible corroborar en la etapa de exploración del subsuelo al no reportarse niveles de agua en las perforaciones realizadas [...]". Se requiere que el Consultor sea consistente con la información contenida dentro del documento a lo largo de todo el desarrollo del mismo.

- Con relación al punto anterior, no se entiende como se menciona que en la etapa de exploración del subsuelo no se reportaron niveles de agua, cuando se aprecia en los perfiles estratigráficos presentados en los Planos 2.1, 2.2 y 2.3, algunas posiciones del nivel freático aparente (N.A.) encontradas en las siguientes perforaciones: S-2, S-7A, S-9, S-10, S-11A, S12, S-12A, S-13, S-14, S-14A, S-21, S-21A, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26, S-27, S-28, S-29, S-30, S-31, S-32, S-33, S-34, S-35, S-36. El FOPAE solicita al Consultor hacer claridad sobre la presencia o no de agua subsuperficial dentro del área de estudio, según la inconsistencia presentada anteriormente.

- Aunque el Consultor define en la página 29 del documento que para una condición normal considera la existencia de una lámina de agua a 3.5m y para una condición crítica una lámina de agua a 1.0m, ambos medidos desde la superficie del terreno, y define para cada uno de ellos un valor de Ru; no es claro para que lleva a cabo las definiciones anteriores cuando en la página 30 menciona lo siguiente: "En todo caso se ha utilizado para el cálculo de estabilidad los niveles de agua obtenidos en la exploración". Se solicita al Consultor hacer claridad dentro del documento sobre el nivel de agua que realmente fue tenido en cuenta para las condiciones normales y críticas de análisis, ya que

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

tal como se encuentra desarrollado el numeral 3.3.1 la información allí contenida da lugar a dudas y/o malas interpretaciones.

- El FOPAE reitera (tal como se hizo en la primera revisión del documento), que si bien el Consultor adopta los criterios tenidos en cuenta en el estudio de Ingeocim (1998) para el análisis de lluvia crítica, no se encuentra explícito que tan representativa es esta información; más aún, cuando los datos de precipitación analizados para las estaciones La María (Figura 3.6) y Juan Rey (3.7), poseen información de registros sólo hasta los años 1996 y 1997 respectivamente, dejando un vacío de información de lluvia sin analizar por parte del Consultor de más de 15 años. El FOPAE solicita al Consultor que explique por qué no reevaluó la información de lluvia crítica presentada, limitándose a adoptar la información obtenida en el estudio de Ingeocim (1998).

- Se solicita al Consultor llevar a cabo un trabajo de edición del documento, con relación a las siguientes observaciones: 1) Corregir dentro del numeral 3.3.1.1 la referencia que se realiza a los datos de intensidad, frecuencia y duración de lluvias críticas, las cuales asocian la Figura 3. que no es posible ubicar en el documento; 2) En la página 31 del documento se hace referencia a las curvas I-F-D de la Figura 3. la cual no se encuentra en el informe, así como la Figura 3. que dice contener los valores medios mensuales de precipitación, temperatura, evaporación y humedad del proyecto, las cuales tampoco se presentan en el documento; 3) Se debe incluir en todos los planos el nombre correcto del proyecto, el cual es "Mirador del Este" y no "Villas de Oriente", tal como se presenta actualmente en los productos revisados; 4) La observación anterior también se hace extensiva al interior del documento, en el cual se aprecia como pie de página es "Urbanización Villas de Oriente" y no "Mirador del Este"; 5) El Consultor debe incorporar en todos los planos presentados el valor de las coordenadas Norte de cada uno de los ejes que allí se ilustran, tal como se realizó en el caso de las coordenadas Este.; 6) Se debe corregir a lo largo de todo el documento el nombre de la quebrada Varejones por Verejones, tal como se denomina realmente el cauce que discurre por el predio de estudio según la empresa de Acueducto de Bogotá.

d. Drenaje Superficial

El consultor señala en el numeral 3.4 "Evaluación de Drenaje Superficial", que "En la zona se diferencia la presencia de dos quebradas: la quebrada Varejones que circula por el costado sur del predio, y cuya cuenca de drenaje corresponde a la de mayor importancia hidráulicamente en el predio; la quebrada San Camilo que se trata de un cauce intermitente afluente de la Quebrada Varejones. En el lugar no se observa una intervención importante de los cauces, no obstante, tras la urbanización de los predios vecinos, se han construido algunas obras de adecuación hidráulica e intercepción de aguas negras en el sector".

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE solicita al Consultor delimitar de forma clara y precisa dentro de todos los planos las zonas de reserva ambiental por Rondas Hidráulicas y/o Zonas de Manejo y Preservación

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

Ambiental para las quebradas Verejones y San Camilo, las cuales discurren al interior del predio objeto de estudio, siguiendo de manera explícita los polígonos definidos por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esta observación se realiza teniendo en cuenta que en los planos anexos al estudio no se señalan y/o destacan las zonas de reserva ambiental solicitadas.

- Teniendo en cuenta el punto anterior, se solicita al Consultor que para justificar las zonas de reserva ambiental de las quebradas Verejones y San Camilo (las cuales deben delimitarse en todos los planos), se requiere actualizar la carta de "Posibilidad de Servicio y Datos Técnicos" emitida por parte de la empresa de Acueducto de Bogotá (S-2008-054158/845-2008-175), la cual fue emitida para el proyecto "Villas de Oriente" el día 4 de Abril de 2008, y que actualmente se encuentra sin vigencia, ya que la información allí contenida solo cuenta con dos (2) años de validez a partir de su expedición. Se solicita tener presente que la nueva respuesta por parte de del acueducto debe asociar el actual proyecto, el cual es "Mirador del Este".

- El Consultor debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 227 de 2006, numeral 3.2.1.4, en lo referente a "*[...] incluir una evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje superficial, tanto natural como artificial (sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial) dentro de la zona de influencia del proyecto, de manera de establecer su posible incidencia en los fenómenos de remoción en masa que afecten el área o que se podrían generar. Cuando se presenten ríos, caños, quebradas o canalizaciones dentro de las áreas de estudio, sus zonas de ronda y no intervención serán marcadas en los planos correspondientes de zonificación, a la luz de la información expresamente solicitada por el interesado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB SA ESP sobre el particular y cuya documentación deberá anexarse al estudio.*" - sin subrayado dentro del documento -. El resultado de este análisis, así como todas las características encontradas al respecto dentro del predio (según el numeral mencionado anteriormente) y que sean relevantes dentro del estudio, deben quedar consignadas en el documento presentado.

- Tal como se realizó en la primera revisión del documento, se reitera que dado que dentro del área del proyecto discurren dos cuerpos de agua (quebradas Verejones y San Camilo) que estarán en cercanía al proyecto residencial Mirador del Este, se recomienda que el Consultor incluya la evaluación hidráulica de tales drenajes y establezca su incidencia en la generación de fenómenos de remoción en masa, así como el potencial de arrastre de materiales sólidos hacia los cauces; sólidos que podrían ocasionar obstrucciones al flujo de agua, generando represamientos, inundaciones y posibles avalanchas.

- Se solicita al Consultor que dentro del desarrollo del documento se presenten los análisis llevados a cabo para la obtención de los caudales máximos esperados para los drenajes existentes, así como aquellos generados por escorrentía superficial para el área de influencia del proyecto, incluyendo además, los caudales a tener en cuenta para el diseño de las obras hidráulicas propuestas, señalando el tipo, forma, área de aferencia o influencia y ubicación de tales obras dentro del área de estudio.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

e. Sismología

El Consultor presenta en el numeral 3.5 "Sismología" lo siguiente: "Dentro del proyecto la condición de riesgo sísmico está asociada a fuentes locales y a la actividad potencial de la falla del borde llanero de acuerdo con los resultados del estudio de Microzonificación Sísmica de Santafé de Bogotá. Teniendo en cuenta el decreto 523 de diciembre de 2010 el proyecto Villas de Oriente se encuentra ubicado en la zona de respuesta sísmica de Depósito de ladera cercano en la esquina nororiental a la zona de Cerros."

Al final de la página 35 y comienzo de la página 36 el Consultor expresa: "Por lo anterior, aunque la unidad que podría predominar en el análisis sísmico es la de Ladera, un valor de 0.2g asumido en los análisis de estabilidad difiere en un 10% del valor de la aceleración; sin embargo, como lo sugiere el numeral 3.4 de la Resolución 227 de 2006 la aceleración no es menor a 2/3 el valor de la aceleración A(m), lo cual sería de 0.146g. Con lo anterior, se considera conservados adoptar un valor de 0.2g para los depósitos de ladera".

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Aunque el Consultor define con base en la información contenida en el Decreto 523 de 2010 que el área de estudio está ubicada en la zona de respuesta sísmica de Depósito de ladera, se requiere que a la luz del mismo decreto revalúe (de ser necesario) la zona de respuesta sísmica propuesta, teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones: 1) En el numeral 5.7 del Decreto 523 de 2010 se indica que para las zonas de Cerros, Piedemonte A, Piedemonte B, Piedemonte C y Depósitos Ladera, el estudio geotécnico para la edificación deberá determinar el máximo espesor de los depósitos de suelo bajo la placa de cimentación o contrapiso, de tal manera que si el espesor del depósito es inferior a seis (6) metros se debe considerar como zona de Cerros, siendo éste el caso presentado para el área de estudio tal como lo propone el Consultor dentro del documento; 2) El Consultor hace referencia al espesor del depósito dentro del área de estudio en los siguientes apartes: * Numeral 3.1.2.1 "Material No Consolidado" – Depósito Fluvioglaciar (Qfg) – "[...][El espesor del depósito es variable, en promedio de 4.0 a 6.0 metros", / * Numeral 3.3.1 "Hidrología" – "El sector se encuentra cubierto por un depósito fluvio-coluvial con un espesor cercano a los 5 m, [...]", / * Plano 3.1 "Perfiles Geológicos A y B" – Se aprecia que en el modelo geológico propuesto se dibuja el depósito fluvioglaciar (Qfg) de manera superficial en toda el área de estudio y con un espesor promedio de 2.0 m de profundidad.

- Teniendo en cuenta la observación anterior y según el Decreto 523 de 2010 que define para la zona de respuesta sísmica de Cerros una aceleración horizontal pico efectiva del terreno de 0.18g (la cual puede ser reducida para su uso en los análisis de estabilidad según Resolución 227 de 2006 hasta en un valor no inferior a 2/3 del valor inicialmente mencionado), se requiere que el Consultor revalúe y/o justifique técnicamente (de ser necesario) el coeficiente de aceleración horizontal adoptado para los análisis pseudo-estáticos (0.20g) a realizar dentro del estudio.

- Se requiere que el Consultor tenga presente que el proyecto objeto de estudio es "Mirador del Este" y

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

no "Villas de Oriente", tal como se observa en la página 35 del documento, así como en otros apartes dentro del mismo.

f. Uso del Suelo

En el numeral 3.6 "Cobertura y Uso del Suelo" el Consultor expresa lo siguiente: "La cobertura del suelo es un factor importante en el control de la erosión producida por el impacto de la lluvia, reduciendo la pérdida del suelo y conservándolo. El proyecto se encuentra en un terreno cubierto de pastos de la especie Kikuyo, siendo este utilizado como protección del suelo, con algunos cordones de especies arbóreas.".

En el Plano 5 "Cobertura y Usos del Suelo" se cartografía la unidad predominante correspondiente a Pastos Naturales de Protección, presentado en escala 1:1000, con curvas de nivel cada 1.0m y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. Cuenta con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que carece de la firma del profesional que lo elaboró.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE solicita al Consultor ser explícito dentro del documento si en el área objeto de estudio hay o hubo presencia de canteras, tal como se expresa en el numeral 3.2.1.6 de la resolución 227 de 2006, el cual señala que: "[...] En ausencia de estudios preliminares deberán realizarse mapas en la escala que corresponda (1:500 o 1:1000) donde se presente la situación actual del suelo, con énfasis en procesos de minería o canteras actuales o abandonadas" – sin subrayado dentro del documento.

- El Consultor debe tener presente la observación realizada en los ítems anteriores y que hace referencia a la adecuada delimitación de las zonas de manejo y protección ambiental de las quebradas existentes al interior del área de estudio.

- Se requiere que el Consultor lleve a cabo un trabajo de edición del documento en el cual haga énfasis a la adecuada referencia de las Fotografías 1 y 2, páginas 37 y 38 respectivamente, ya que las mismas no se encuentran en el informe revisado.

6.2 MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO

a. Inventario Detallado y Caracterización Geotécnica de los Procesos de Inestabilidad

El Consultor presenta en el numeral 3.7.1 "Análisis Multitemporal – Interpretación y Análisis Morfodinámico" una breve descripción de la condición de inestabilidad existente a nivel general para el área de estudio, con base en el establecido en el estudio de Zonificación por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogotá realizado por Ingeocim (1998).

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En la página 40 del documento, el Consultor presenta una breve descripción del trabajo de fotointerpretación llevado a cabo para fotografías aéreas de las décadas de 1950, 1960 y 1990, concluyendo en la página 41 que "El análisis temporal, permite concluir que los procesos de inestabilidad están más asociados al regolito arcilloso que a los depósitos fluvioglaciares en la zona de estudio, la cual presenta una actitud de inestabilidad baja.".

Según el Consultor, las fotografías empleadas en el estudio para los análisis fotogramétricos fueron las siguientes: Vuelo M-46, Fotos 4524-4525-4526, Escala 1:60000, Año 1955; Vuelo M-1142, Fotos 18904-18905-18906, Escala 1:60000, Año 1961; Vuelo SAV-415, Fotos 148-149-150, Escala 1:21000, Año 1998.

Los Procesos de Inestabilidad son presentados en el Plano 4.1, a una escala 1:1000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. El plano se presenta con firma del Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Aunque el Consultor presenta en el numeral 3.7.1 una breve descripción del trabajo de fotointerpretación de fotografías aéreas llevado a cabo para las décadas de 1950, 1960 y 1990, dicho trabajo no se encuentra consignado en su totalidad dentro del documento, resaltando que solo se presenta un soporte en la Figura 3.10 "Fotointerpretación vuelo M-46, Año 1955". No es claro por qué el Consultor aunque referencia el Anexo 1 como soporte al trabajo de fotointerpretación, allí solo se aprecian los análisis de estabilidad realizados en el estudio. El FOPAE solicita al Consultor incorporar al documento todos los soportes del trabajo de fotointerpretación desarrollado, donde se delimite dentro de la imagen o fotografía que se incluya como sustento de tal trabajo el área de estudio del proyecto.

- Aunque el Consultor menciona que dentro del trabajo geomorfológico se analizaron algunas fotos de los vuelos M-46 (1955), M-1142 (1961) y SAV-415 (1998), el FOPAE requiere que dentro del documento se incluya dentro del trabajo realizado un análisis de unas fotografías actuales del área de estudio, teniendo en cuenta que la más reciente que utilizó el Consultor cuenta con más de 13 años de diferencia a la condición actual. En su defecto, el Consultor deberá incorporar al documento la justificación técnica que soporte de forma válida el no haber llevado a cabo dicho análisis.

- El Consultor menciona en la página 45 del documento que "En las márgenes de la quebrada que discurre por el centro norte del predio, se encontraron pequeños deslizamientos locales sin ninguna incidencia sobre la estabilidad general de la ladera, sin embargo, se trata de procesos que deben ser manejados adecuadamente pues son potencialmente retrogresivos por lo que podrían generarse fenómenos de mayor envergadura (Fotografía 3.4)". Con base en lo anterior, se solicita al Consultor que tales procesos descritos en el documento sean cartografiados de forma clara dentro del mapa de

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

procesos, señalando su extensión dentro del área de estudio. Se requiere además que el Consultor tenga en cuenta las observaciones planteadas sobre la condición geomorfológica, literal b, del presente concepto técnico.

- El Consultor debe llevar a cabo un trabajo de edición del documento en el cual haga énfasis a las siguientes observaciones: 1) Corregir dentro del numeral 3.7.1 la referencia que se realiza a la Tabla 1, la cual no se encuentra en el documento revisado; 2) Tener en cuenta las observaciones que se hicieron en puntos anteriores y que tiene que ver con la corrección del nombre de las quebradas que discurren por el predio objeto de estudio, así como en el nombre real del nuevo proyecto.

El FOPAE aclara que las consecuencias que se deriven de la omisión en la identificación y cartografía de procesos de remoción en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolución 227 de 2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

b. Formulación del Modelo

El Consultor expresa en la página 48 lo siguiente: "Se trazaron inicialmente doce (12) secciones transversales en el predio, la localización en planta de estas secciones queda indicada en el Plano 6 (Anexo 4). Adicionalmente se trazó un perfil longitudinal de la Quebrada Varejones. En el plano 2 se presenta la localización de los sondeos y los perfiles estratigráficos detallados de todos los sondeos realizados en el lote de estudio se encuentran en los planos 2.1 a 2.3. [...]".

El Consultor menciona en la página 51 "Para la caracterización geotécnica de los materiales involucrados en el área de estudio se tuvieron en cuenta las perforaciones realizadas por LFO en 1993 y 2007, localizadas sobre las secciones transversales, que junto con el contraste de cartografía del IGAC de 1974 y la topografía actual (2007), permitió corroborar los espesores de relleno y los cambios estratigráficos. Así mismo, los contactos de materiales identificados en el capítulo de geología y plasmados en el Plano 6, 6.1 y 6.2 del presente informe (anexo 4) y que permitieron construir los modelos Geológico-Geotécnicos utilizados posteriormente en la evaluación de estabilidad de los taludes. [...]".

En la Tabla 3.4 "Materiales identificados", el Consultor presenta los cuatro (4) materiales que fueron tenidos en cuenta para la generación del modelo geológico-geotécnico del área de estudio, a saber: Relleno en arcillas con presencia de escombros de construcción (Qra), Depósito Fluvioglaciar, limos y arcillas (Qfg arc), Depósito Fluvioglaciar, gravas y clastos en matriz limo arcillosa (Qfg bl) y Arcillolita rojiza (Tpb arc).

En los Planos 6 (perfiles 1 y 2), 6.1 (perfiles 3 y 4) y 6.2 (perfiles 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11), se presentan los "Perfiles Geotécnicos" generados para el área de estudio. Estos planos se presentan con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional que formuló dichos modelos.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- Según el modelo geológico-geotécnico planteado por el Consultor y para ser consistente con la información contenida dentro del estudio geológico, se requiere que el Consultor incorpore la condición estructural propuesta para el macizo rocoso de la Formación Bogotá (Tpb) dentro de los perfiles presentados en los planos 6, 6.1 y 6.2.

- Aunque el Consultor presenta en los planos 6, 6.1 y 6.2 siete (7) de los modelos geológico-geotécnicos propuestos en el estudio (de las doce secciones que se menciona en el documento), no existe un plano de planta que señale la ubicación de tales perfiles dentro del área de influencia del proyecto, razón por la cual el FOPAE solicita al Consultor elaborar un plano que brinde soporte a los modelos presentados.

- El FOPAE solicita nuevamente al Consultor presentar los perfiles geológico-geotécnicos en una escala en la cual sea visible con claridad el modelo planteado, ya que tal como se presentan actualmente, no es posible identificar o asociar los sondeos realizados a las secciones mostradas. Para el caso de los perfiles 6 y 8, por ejemplo, no se señala en el plano cual es el modelo geológico-geotécnico formulado.

- Según lo contenido en el modelo del perfil 1 (plano 6), se observa la presencia (aparentemente) de cinco (5) diferentes tipos de materiales, en el cual no se incluye la identificación de un material codificado en color naranja. Se solicita al Consultor incluir una leyenda para este material dentro de las convenciones presentadas en dicho plano.

- Se requiere que el Consultor corrija o en su defecto haga claridad con relación al modelo presentado en el perfil 2, sobre la presencia de un depósito fluvioglaciar (arcillas) en medio de dos estratos y/o capas del material denominado depósito fluvioglaciar (bloques).

- Se solicita al Consultor llevar a cabo un trabajo de edición del documento con relación a las siguientes observaciones: 1) Se debe corregir en la página 47 la nomenclatura real del plano que contiene la localización del trabajo de exploración geotécnica; 2) Aunque se señala en la página 48 que en el plano 6 se encuentra la localización en planta de las doce (12) secciones transversales realizadas al interior del predio, dicho plano no contiene la información mencionada; 3) Se solicita incluir la sección faltante en los planos de los perfiles geotécnicos, ya que en dichos planos sobre se incluyen once (11) de las doce (12) secciones mencionadas en el documento; 4) Corregir en la página 52 la referencia de la figura que contiene el análisis retrogresivo realizado para el perfil 1-1; 5) Corregir en la página 53 la referencia de la figura que contiene las correlaciones para la obtención de parámetros de los diferentes materiales definidos en la tabla 3.5; 6) Tener en cuenta todas las observaciones realizadas en los puntos anteriores y que hacen referencia, entre otras, a la adecuada identificación del nuevo proyecto no solo en el documento sino en los planos anexos al mismo.

c. Exploración Geotécnica

En el numeral 3.9 "Exploración Geotécnica", el Consultor expresa presenta la Tabla 3.2 en la cual realiza un "Resumen de exploración del subsuelo 2007", en la cual se observa la realización de cuarenta y

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

cuatro (44) sondeos en el área de estudio, en diferentes períodos de tiempo: febrero de 2003 (20 sondeos) y octubre de 2007 (24 sondeos), con profundidades que oscilaron entre 1.0 y 12.40 m.

El Consultor menciona en la página 51 "Para la caracterización geotécnica de los materiales involucrados en el área de estudio se tuvieron en cuenta las perforaciones realizadas por LFO en 1993 y 2007, localizadas sobre las secciones transversales, que junto con el contraste de cartografía IGAC de 1974 y la topografía actual (2007), permitió corroborar los espesores de relleno y los cambios estratigráficos. [...]".

En la página 52 el Consultor señala que: "El programa de exploración ejecutado por la firma LFO incluyó ensayos in-situ con veleta de corte y SPT, que permitieron caracterizar los materiales del modelo geotécnico. Los resultados del ensayo SPT fueron utilizados junto con los resultados de pesos unitarios, necesarios para el cálculo del esfuerzo total a la profundidad media del ensayo en el presente estudio para obtener parámetros de resistencia aplicando la metodología propuesta por el Ing. Álvaro J. González (González, 1999)".

En el Plano 2 "Localización Sondeos" se presenta la ubicación de la exploración realizada en el área de estudio, a una escala 1:1000, en una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 m y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. El plano es firmado y aprobado por el Luis Fernando Orozco, quién entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio de riesgo.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- El FOPAE menciona nuevamente tal como lo hizo en la anterior revisión del documento, que no es claro dentro del Plano 2 cuáles perforaciones fueron realizadas en el febrero de 2003 y cuáles en octubre de 2007, tal como se indica en la Tabla 3.2; razón por la cual se solicita al Consultor que en un nuevo plano diferencie (empleando colores, símbolos, etc) los sondeos realizados teniendo en cuenta las fechas antes mencionadas.

- Al observar el Anexo 2 "Registro de exploración y resultados de laboratorio", se aprecia que solo se llevaron a cabo algunos ensayos de Límites de Atterberg así como Granulometrías por tamizado, y no existe registro de ningún tipo de ensayo de laboratorio que permita establecer las características esfuerzo-deformación de los materiales que fueron definidos dentro del modelo geológico-geotécnico propuesto en el estudio. El FOPAE solicita al Consultor según lo establecido en el numeral 3.3.3 de la Resolución 227 de 2006, justificar técnicamente dentro del documento porqué no se llevaron a cabo ensayos de laboratorio que permitieran establecer las características esfuerzo-deformación de los materiales, los cuales permitieran validar y/o soportar los parámetros geomecánicos adoptados para los mismos.

- El Consultor debe explícito en aclarar dentro del documento, porqué emplea el procedimiento para obtención de parámetros de resistencia a partir de resultados del ensayo de SPT propuesto por el

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

Ing. Álvaro González, para caracterizar la roca Arcillolita Rojiza, de la Formación Bogotá (Tpb), cuando esta metodología es aplicable únicamente a materiales tipo suelo.

- Con relación al punto anterior, si lo que el Consultor está caracterizando a partir de resultados del ensayos SPT es un material meteorizado, entonces debería establecer dentro del modelo geológico-geotécnico el contacto y/o espesor entre este material y el sustrato rocoso, determinando además cuales serían los parámetros geomecánicos que debería adoptar para el material denominado Arcillolita Rojiza, entendido como un material rocoso (consolidado) y que presenta las características descritas para la Formación Bogotá (Tpb) en el numeral 3.1.2.2 del documento revisado.

- Ya que el Consultor incorpora dentro del perfil 1 (plano 6) un nuevo tipo de material, que corresponde aparentemente a un suelo residual de la formación Bogotá (página 52 del documento), se requiere que éste sea caracterizado geotécnicamente y se defina los parámetros geomecánicos correspondientes, los cuales son indispensables para los análisis y/o modelaciones de estabilidad a realizar en el estudio. Esta observación se realiza teniendo en cuenta que aunque se menciona dicho material en el documento, no se le asignan parámetros ni identificación dentro del plano mencionado.

El FOPAE aclara que no es del alcance de este concepto técnico, verificar o validar los parámetros geotécnicos determinados por el consultor como resultado de la exploración y los ensayos de laboratorio ejecutados, por lo que la pertinencia, validez y confiabilidad de los mismos, es de total responsabilidad del ejecutor del estudio.

6.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACIÓN DE AMENAZA

El consultor presenta en el numeral 4.1 la "Evaluación y Clasificación de la Amenaza" mencionando que "Teniendo en cuenta los materiales a evaluar en la estabilidad de taludes que corresponden principalmente a los rellenos antrópicos de poco espesor y el depósito fluvioglaciar presentes en el predio, así como en área circunvecinas y observando los modelos geológico-geotécnicos se estableció que los mecanismos más probables de falla son de tipo rotacional involucrando dichos tipos de material o el contacto con la formación Bogotá".

En el numeral 4.1.2 "Criterios y resultados del análisis de estabilidad aplicado a la evaluación de la amenaza, el Consultor expresa que "Para la condición actual se utilizan los resultados de evaluación presentadas en el estudio aprobado en 2007" y presenta para ese mismo escenario en la Tabla 4.2 los factores de seguridad obtenidos.

En el numeral 4.1.3 "Cálculo de la Probabilidad de Falla", el Consultor indica que la amenaza por fenómenos de remoción en masa se determinó en términos de probabilidades de falla mediante el método de estimativos puntuales de resistencia y eventos detonantes. La metodología adoptada tiene en cuenta las probabilidades de ocurrencia de los eventos detonantes, lluvia y sismo, para períodos de recurrencia de 22 y 475 años respectivamente.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En el numeral 4.1.4 "Distancia de Viaje" el Consultor menciona que "La delimitación de las diferentes zonas de falla fue posible con la estimación de las distancias de viaje asociadas a las posibles superficies de falla evaluadas en los diferentes análisis de estabilidad; [...]".

En el numeral 4.1.5 "Evaluación de Amenaza con el Proyecto", el Consultor determina la probabilidad de falla y nivel de amenaza para el predio incluyendo la intervención del terreno generada por el proyecto urbanístico planeado. En la Tabla 4.4 se presentan los factores de seguridad con proyecto para tres (3) diferentes perfiles denominados 13, 14 y 15, encontrando para cada uno de ellos una condición de amenaza media.

La zonificación de amenaza para la condición actual se presenta en el Plano 7 a escala 1:000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada (1.0) metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio, con firma de aprobado del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional responsable del análisis de zonificación de amenaza. En el citado plano se cartografían zonas con una condición de amenaza baja, media y alta por fenómenos de remoción en masa.

En el estudio se incluye el Plano 10 "Amenaza con Proyecto", en el cual se aprecia que el sector de estudio se encuentra clasificado en términos generales en un nivel de amenaza baja, y muy pocas áreas en zona de amenaza media y sin la presencia de amenaza alta. El citado plano es presentado a escala 1:1000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada (1.0) metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio, con firma de aprobado del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional responsable del análisis de zonificación de amenaza.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide los análisis de estabilidad presentados que le permitan evaluar la amenaza, es necesario que cumpla con todas las observaciones realizadas a los estudios básicos y al modelo geológico-geotécnico dentro del presente concepto técnico.

- Aunque el Consultor presenta la evaluación de amenaza únicamente para el mecanismo de falla rotacional, en la página 45 se menciona que hacia el costado Nororiental del predio se identificó un proceso de reptación lenta. Con relación a lo anterior, el FOPAE solicita al Consultor hacer claridad dentro del documento cual es el mecanismo de falla tenido en cuenta para analizar este proceso, consignados los resultados de este análisis en el Anexo 1 "Análisis de Estabilidad".

- No es claro para el FOPAE, porqué en la Tabla 4.2 donde se presentan los factores de seguridad para el escenario actual, se observa que el criterio 1 (condición normal) asocia una probabilidad de falla para un período de 10 años y no de 1 año, lo que realmente se consideraría una condición actual. Se requiere que la aclaración respectiva se encuentre consignada dentro del documento en su próxima versión.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- El FOPAE solicita al Consultor que se incorpore dentro del documento una justificación técnica que permitiera adoptar los resultados de estabilidad obtenidos de un estudio realizado en el año 2007 (página 63), de tal forma que se soporte porqué no se llevó a cabo un análisis de estabilidad para las condiciones topográficas actuales (2012) existentes en el área de estudio.

- Se requiere que el Consultor aclare de forma explícita dentro del documento, por qué a pesar de definir un valor de coeficiente sísmico horizontal de 0.20g, se observa que dentro de los Análisis de Estabilidad del Anexo 1 se empleó un valor de Sismo de 0.24g y 0.27g. Ahora bien, teniendo en cuenta las observaciones planteadaa en el ítem de sismología del presente concepto técnico, el FOPAE considera pertinente que el Consultor lleve a cabo unas nuevas modelaciones de estabilidad, con el fin que se redefina la evaluación de amenaza presentada para los diferentes escenarios analizados.

- Aunque el Consultor previamente había definido unos valores de Ru para la condiciones normales y extremas (0.15 y 0.40 respectivamente), se requiere que aclare dentro del documento por qué al observar los análisis de estabilidad (Anexo 1) para una condición actual, en todas las modelaciones los valores de presión de poros (o valores Ru) que allí se presentan siempre se encuentran en cero (0.0). Ahora bien, teniendo en cuenta las observaciones planteadas en el ítem de hidrogeología del presente concepto técnico, el FOPAE considera pertinente que el Consultor lleve a cabo unas nuevas modelaciones de estabilidad, con el fin que se redefina la evaluación de amenaza presentada para los diferentes escenarios analizados.

- Continúa sin ser claro para el FOPAE cuál es la justificación técnica que permitió generar un cambio en la categorización de amenaza entre la condición actual y la condición con proyecto, especialmente para las zonas enmarcadas en el primero como amenaza alta, y que en el segundo se encuentran en amenaza baja y media. La inconsistencia radica en el plano de amenaza con proyecto presentado, ya que se supone que en esta condición no se han incorporado las medidas de mitigación, y aún así las zonas que cambian la categoría de amenaza no evidencian intervención alguna. Se requiere que el Consultor tenga en cuenta esta observación, así como la de los puntos anteriores y si es el caso realice las redefiniciones de amenaza que sean pertinentes.

- El FOPAE solicita al Consultor aclarar por qué aunque desde el inicio del documento (Página 13) se hace referencia a que "Se tiene planeado no ejecutar cortes ni rellenos superiores a 1m", al revisar el Plano 9 "Perfiles con Proyecto – Perfiles 14 y 15" y el Plano 9.1 "Perfil con Proyecto – Perfil 13", se observan cortes y rellenos que alcanzan alturas de 5.0 y 3.0m respectivamente. Se requiere que el Consultor sea consistente con la información consignada dentro del documento e incorpore al mismo los reales espesores de los movimientos de tierra y/o terraplenes a desarrollar en la construcción del nuevo proyecto urbanístico.

- Con relación a la categorización de Amenaza con Proyecto (plano 10) definida por el Consultor, el FOPAE solicita hacer claridad al por qué aunque menciona en el documento (páginas 69 y 70 y tabla 4.4) que frente a la intervención urbanística propuesta se presenta una Amenaza Media; en el plano referido la gran mayor parte del polígono de influencia del estudio se encuentra con

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

una categorización de Amenaza Baja. Debido a las observaciones planteadas con anterioridad con relación a los estudios básicos y al modelo geológico-geotécnico, así como a las inconsistencias mencionadas en los puntos anteriores, se recomienda al Consultor llevar a cabo un nuevo trabajo de modelación que permita redefinir con claridad y precisión las valoraciones de amenaza presentadas (en sus distintos escenarios) en el presente estudio.

- Se requiere que el Consultor lleve a cabo un trabajo de edición del documento en atención a las siguientes observaciones: 1) Corregir en el numeral 4.1.4 la referencia que se realiza al Plano 6 y en el cual señala que allí se ilustran los desplazamientos calculados; 2) En la página 69 se hace referencia a la tabla 4.3 la cual no se encuentra incorporada al documento revisado; 3) Corregir en la página 69 la referencia que se realiza al Plano 8 en el cual se indica una zonificación de amenaza, la cual no es consistente con el producto mencionado; 4) Corregir en la página 70 la referencia que se hace a la Tabla 13 la cual no se encuentra incorporada al documento; 5) Tener presente todas las correcciones que se han mencionado con relación a la edición del documento en los numerales anteriores del presente concepto técnico (6.1 y 6.2).

6.4 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD FÍSICA

El Consultor presenta en el numeral 4.2 "Evaluación y Clasificación de la Vulnerabilidad" la metodología empleada para la evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos frente a fenómenos de remoción en masa, siguiendo lo propuesto por Leone (1996) y Soler et. Al. (1998), determinando el Índice de Daño (ID) en función de la tipología de los elementos expuestos y posteriormente evaluando el Índice de Vulnerabilidad Física – IVF, el cual es una función del ID y del grado de amenaza.

Para la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad física, se presenta el sustento teórico de la metodología a utilizar, que consiste en la tipificación de viviendas, la calificación de los daños, la definición de las solicitaciones y definición de índices de daño, utilizando la metodología propuesta por Leone (1996), para lo cual se evalúa el índice de vulnerabilidad físico (IVF), con la expresión propuesta por Soler et al (1998).

De acuerdo con el estudio, en el numeral 4.2.1 "Evaluación de Vulnerabilidad para el Escenario Actual", el consultor menciona que "[...] los elementos expuestos a los fenómenos de inestabilidad potenciales evaluados como vías y casas presentan vulnerabilidad media por remoción en masa. Los demás elementos nos son vulnerables. Con base en estos valores se presenta el plano de vulnerabilidad actual".

Dentro del numeral 4.2.2 "Evaluación de Vulnerabilidad para el Escenario con Proyecto", se encuentra lo siguiente: "De acuerdo con el resultado anterior ninguno de los nuevos edificios a construir en el proyecto presentan vulnerabilidad media o alta, por lo tanto no se requiere la implementación de medidas de mitigación en el área de las torres. Las casas existentes al costado oriental de la quebrada Varejones no se ven afectadas por la implantación del proyecto arquitectónico y las vías, como se indicó en el análisis inicial sin proyecto, requieren la implantación de medidas de drenaje".

Producto de los análisis realizados se elaboraron los Planos 8 "Vulnerabilidad Actual" y el Plano 11 "Vulnerabilidad con Proyecto", ambos a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en los

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

cuales se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida en el estudio; firmados con la aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra la firma del profesional de realizó el análisis de vulnerabilidad.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide la evaluación de vulnerabilidad presentada, es necesario que cumpla con todas las observaciones realizadas a los estudios básicos, al modelo geológico-geotécnico, así como a los análisis de estabilidad y la evaluación de amenaza dentro del presente concepto técnico (numerales 6.1, 6.2 y 6.3).

- Se requiere que el Consultor haga claridad dentro del documento a las siguientes inconsistencias presentadas durante su revisión y si es el caso llevar a cabo las acciones de corrección pertinentes:

  a) En la Tabla 4.10 se encuentra la evaluación de vulnerabilidad actual para unos elementos expuestos denominados "Vía" y "Casas", ambos categorizados con un nivel Medio. Cuando se revisa el plano 8 "Vulnerabilidad Actual" se aprecia que la Transversal 14 Este (Av. de los Cerros) cuenta con una categorización Baja y Media; así como unas edificaciones localizadas al norte de la Carrera 11A Bis Este con una categorización Media. Primero, No es claro para el FOPAE porqué la vía mencionada se encuentra categorizada con dos niveles de vulnerabilidad cuando en la Tabla 4.10 se hace referencia a una sola categoría; Segundo, no es claro por qué solo se evalúa la vulnerabilidad para las edificaciones que aparecen en el Plano 8 y mencionadas anteriormente, cuando se aprecia que existen otras edificaciones (similares a las evaluadas) que no cuentan con tal categorización; destacando que las edificaciones evaluadas así como las no evaluadas se encuentran por fuera del polígono de influencia del proyecto enmarcado y definido por el Consultor en el estudio revisado.

  b) En la Tabla 4.11 se encuentra la evaluación de vulnerabilidad con proyecto para unos elementos expuestos denominados "Vía", "Casas" y "Edificios", categorizados con los siguiente valoraciones respectivamente: Media, Baja y Media, y Baja. Al revisar el Plano 11 "Vulnerabilidad con Proyecto" se observan los nuevos edificios con una categoría de vulnerabilidad Baja, una parte de las vías internas del proyecto con vulnerabilidad Baja y Media, la vía Avenida de los Cerros con vulnerabilidad Baja y Media, y ninguna de las edificaciones existentes fuera del polígono de influencia del estudio con evaluación de vulnerabilidad. Primero, aunque el Consultor menciona en la página 76 del estudio que las viviendas del proyecto urbanístico cuentan con vulnerabilidad Baja y Media y que se requiere adoptar medidas de mitigación, en el plano antes mencionado las viviendas del proyecto urbanístico y corresponden a los nuevos edificios cuentan todos con vulnerabilidad Baja; Segundo, en la misma página 76 el Consultor menciona que por empujes laterales se encontró que las nuevas viviendas (tipo B4, según se menciona en la página 72) cuentan

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

con vulnerabilidad entre Media y Alta por fenómenos de remoción en masa, por lo que se requiere adoptar medidas de mitigación, y al revisar el plano referido se observan las nuevas edificaciones con una vulnerabilidad Baja; Tercero, aunque en las dos evaluaciones mencionadas anteriormente el Consultor señala que se requiere adoptar medidas de mitigación, según lo contenido en la página 77, como conclusión de las evaluación realizadas se menciona que ninguno de los nuevos edificios a construir en el proyecto requiere la implementación de medidas de mitigación; Cuarto, aunque en la evaluación de vulnerabilidad realizada para la condición actual si se incluyeron algunas edificaciones existentes por fuera del polígono de influencia del proyecto, en la evaluación de vulnerabilidad con proyecto no se hace referencia a estas edificaciones en el plano 11, aunque en la Tabla 4.11 si se destacan con vulnerabilidad media.

c) Teniendo en cuenta las observaciones realizadas previamente, se le solicita al Consultor llevar a cabo un nuevo trabajo de evaluación de vulnerabilidad en el cual, los elementos expuestos incluidos en dicha evaluación sean fácilmente identificables en los planos entregados, por ejemplo: casas construidas fuera del área de influencia del proyecto, vías por fuera del proyecto, vías internas del proyecto urbanístico, edificios de la urbanización Mirador del Este, etc.

- Se requiere que el Consultor lleve a cabo un trabajo de edición del documento en atención a las siguientes observaciones: 1) Tener presente todas las correcciones que se han mencionado con relación a la edición del documento en los numerales anteriores del presente concepto técnico (6.1, 6.2, 6.3 y 6.4); 2) Realizar una nueva redacción para el desarrollo del numeral 4.2.2 ya que en la forma como se encuentra se da a lugar a dudas y malas interpretaciones con relación a los elementos evaluados; 3) Corregir en el numeral 4.2.2 la referencia que se realiza al Plano 7 y en el cual señala que allí se ilustra el diseño estructural de las viviendas del nuevo proyecto urbanístico.

6.5 EVALUACIÓN DE RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA

En el numeral 4.3 del estudio "Evaluación y Clasificación de Riesgo" el Consultor menciona que "El riesgo se evaluó a partir del cálculo del Índice de Riesgo (IR), expresado en función del IVF y la probabilidad de falla del fenómeno amenazante, con la expresión siguiente IR=Pf.IVF", adicionalmente, se presenta la Tabla 4.12 en la que se asigna una categoría de riesgo en función de los rangos de variación del IR.

En la Tabla 4.13 se presentan los resultados del Índice de Riesgo para el escenario con proyecto, obteniendo un nivel de riesgo Bajo para los diferentes perfiles evaluados (13, 14 y 15).

En el estudio se presenta el Plano 8.1 "Riesgo Actual" y el Plano 11.1 "Riesgo con Proyecto". Dichos planos son presentados a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en los cuales se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida por el Consultor. Los planos están firmados con aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional que llevó a cabo el análisis de riesgo.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide los análisis de riesgo presentados, es necesario que cumpla con todas las observaciones realizadas a los estudios básicos, al modelo geológico-geotécnico, a los análisis de estabilidad y a la evaluación de amenaza y vulnerabilidad dentro del presente concepto técnico (numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5), cumpliendo adicionalmente con lo establecido en el numeral 3.6 de la Resolución 227 de 2006.

6.6 PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

En el capítulo No. 5 del estudio denominado "Plan de medidas de mitigación de riesgo" se menciona lo siguiente: "El plan de medidas contemplan Obras de drenaje superficial y subsuperficial como cunetas y filtros". Dentro del mencionado capítulo también se incluyen y desarrollan los apartes denominados: 5.1.1 "Obras de Drenaje", 5.1.2 "Obras Complementarías", 5.1.3 "Condiciones y Recomendaciones Particulares de Construcción" y 5.2 "Plan de Mantenimiento y Monitoreo".

Como producto de este capítulo el Consultor presenta los siguientes planos: Plano 12 "Medidas de Mitigación" en el cual se observan en planta las medidas de mitigación propuestas en el estudio, y el Plano 13 "Detalles Medidas de Mitigación" en el cual se encuentra el detalle de las siguientes obras: Cuneta Filtro, Cuneta en Concreto y Trinchera Drenante. El primer plano es presentado a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida por el Consultor. El segundo plano cuenta con diferentes escalas. Los planos están firmados con aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide los resultados presentados en este ítem, deberá tener en cuenta todas las observaciones realizadas en los ítems anteriores y si es del caso a partir de nuevos análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, redefinir el plan de medidas de mitigación para la reducción del riesgo. Todas las medidas que se sugieran deben estar ubicadas y detalladas en planos del predio con la construcción de las nuevas edificaciones.

- Aunque el Consultor menciona en la página 81 del documento que en el Plano 13 se encuentra el perfilado propuesto (terraceo) dentro de las obras complementarias, se solicita al Consultor para la nueva versión del estudio incluir el detalle del mismo, el cual no se encuentra en el plano mencionado.

6.7 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Este ítem se desarrolla en el numeral 5.3 en donde el Consultor señala lo siguiente: "El escenario analizado

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

con proyecto y medidas de mitigación, presenta los resultados de factores de seguridad superiores a 1.3 para la condición extrema y de 1.9 para las condiciones normales". En la Tabla 5.1 "Factores de seguridad con medidas de mitigación" se ilustra una categorización de amenaza baja para los perfiles analizados (13, 14 y 15).

Como producto de este capítulo se presenta el Plano 13.1 "Amenaza con Proyecto y Medidas de Mitigación", el cual es presentado a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida por el Consultor. El plano esta firmado con aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

NO CUMPLE

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

- Para que el Consultor valide este ítem, deberá tener en cuenta todas las observaciones realizadas en los ítems anteriores y si es el caso, a partir de nuevos análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo ajustar el plan de medidas de mitigación para la reducción del riesgo. Todas las medidas que se sugieran deben estar ubicadas y detalladas en planos del predio con la construcción de las nuevas edificaciones.

- Se requiere que para la próxima versión del documento el Consultor lleve a cabo un trabajo de edición, en el cual se haga énfasis a la adecuada asignación de tablas, figuras y/o anexos, ya que por ejemplo, en la página 83 se señala que en el Plano 14 se muestra la condición de Amenaza con proyecto y medidas de mitigación, el cual se encuentra es en el Plano 13.1 del estudio revisado.

6.8 PROFESIONALES

Como anexos al informe se entregan las hojas de vida de la Ingeniera Civil con Maestría en Ingeniería Civil, Especialización en Geotecnia, Marcela Salcedo Quijano; del Geólogo Jairo Hernando Rojas y del Ingeniero Civil Luis Fernando Orozco con Maestría en Mecánica de Suelos; los cuales, de acuerdo con la información suministrada, el FOPAE considera que cumplen con las exigencias de la Resolución 227 de 2006.

CUMPLE

6.9 CONTENIDO DEL INFORME

El informe presentado incluye todos los contenidos mínimos solicitados de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo segundo de la Resolución 227 de 2006; no obstante, el Consultor deberá presentar una nueva versión del informe con los ajustes, aclaraciones o modificaciones solicitadas a lo largo del presente concepto. El FOPAE recomienda que la presentación del informe del estudio se ajuste al orden estipulado en el numeral 5 del artículo 2 de la Resolución 227 de 2006, dividiendo adecuadamente la información por capítulos.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

NO CUMPLE

6.10 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Todos los planos se presentan firmados por los profesionales que se relacionan en los mismos y que fueron responsables de su elaboración, de acuerdo con que se estipula en el numeral 4 del artículo 2 de la Resolución 227 de 2006. También se incluye una carta de responsabilidad firmada por el encargado de la evaluación y cuantificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo que entiende el FOPAE es la Ingeniera Marcela Salcedo Quijano, así como una carta firmada por el Ingeniero Luis Fernando Orozco quién se responsabiliza del estudio de remoción de masa para el proyecto Mirador del Este.

NO CUMPLE

Dado que se requiere presentar una nueva versión del estudio, el Consultor deberá atender las observaciones hechas en el presente concepto técnico.

7. TERCERA REVISIÓN DEL ESTUDIO – Concepto Técnico CT-6881 (Mayo 05 de 2013)

7.1 ESTUDIOS BÁSICOS

a. Levantamiento geológico, utilizando una base cartográfica a escala adecuada (1:500 o 1:1000) con curvas de nivel cada 1.0m o con mayor detalle.

En el numeral 3.1 "Geología", el Consultor presenta una descripción general de las condiciones geológicas regionales del sector donde se busca desarrollar el proyecto, indicando que la zona de estudio se encuentra localizada en la vertiente oriental del río Tunjuelito a cuyo cauce tributan las aguas de las quebradas Verejones y Chiguaza. Está distribuida sobre un depósito fluvioglaciar que recubre rocas de edad Cretácea a Terciaria, las cuales, constituyen el flanco occidental del anticlinal de Bogotá. Posteriormente se hace una descripción litológica de las siguientes unidades geológicas: Grupo Guadalupe (Kg), Formación Guaduas (Tkg), Formación Arenisca del Cacho (Tpc) y Formación Bogotá (Tpb).

En lo que refiere a la geología estructural regional, el estudio menciona que "El proyecto se localiza en el flanco oeste del Anticlinal de Bogotá, estructura conformada por rocas de edad Cretácea y Terciaria; este pliegue es afectado en el flanco occidental por la Falla de Bogotá, situada al este del área de estudio, origina el levantamiento de los Cerros Orientales y la inversión de la secuencia sedimentaria, los estratos buzan hacia el oriente entre 30° a 40°.". Más adelante se señala que "Estructuralmente, en el proyecto, el modelo geológico es inferido por estar cubierto con depósitos glaciales".

En el numeral 3.1.2 "Geología Local", el Consultor presenta la descripción de las tres (3) unidades presentes en el área de estudio, a saber: Rellenos Antrópico (Qr), Depósito Fluvioglaciar (Qfg) y Formación Bogotá (Tpb).

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

Según lo mencionado por el Consultor, el relleno antrópico tiene un espesor entre 0.60 y 0.70m y es producto de las excavaciones y/o cortes de la vía antigua a Villavicencio; el espesor del depósito fluvioglaciar (Qfg) es variable, en promedio de 4.0 a 6.0m, y las arcillolitas de la formación Bogotá (Tpb) las cuales no afloran en superficie, se encuentran inclinadas 30° hacia el este, en una aparente condición de contrapendiente estructural.

En el plano de geología se señalan las quebradas Verejones y San Camilo, y para cada una de ellas se encuentra delimitada su zona de ronda, con base en información suministrada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su oficio 24300-2013-0984, emitido al departamento de diseño de la Constructora Bolívar el 25 de febrero de 2013.

El levantamiento geológico es presentado en el Plano 3 "Geología", el cual está a escala 1:1000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro, y en éste se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. En el Plano 3.1 el Consultor presenta los "Perfiles Geológicos A y B", los cuales coinciden con la dirección propuesta para los mismos en el plano geológico de planta. Los planos se encuentran firmados por el Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

CUMPLE

b. Evaluación Geomorfológica del sitio de estudio, que debe incluir una caracterización morfométrica, morfológica y morfodinámica.

En el numeral 3.2.1 "Geomorfología General" el Consultor indica que en el estudio de Zonificación por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogotá (Ingeocim Ltda., 1998), se definen regionalmente tres unidades geomorfológicas: Unidad de Relieve Montañoso de Control Estructural, Unidad de Relieve Colinado de Control Estructural (I) y Unidad de Relieve Depositacional en Ladera (II), señalando esta última como la unidad que corresponde al sitio del proyecto.

En el numeral 3.2.2 "Geomorfología del Proyecto" se describe la "Unidad de Relieve Depositacional en Ladera (II)", la cual "Corresponde al depósito fluvioglaciar, caracterizado por presentar morfometría de crestas alargadas y rectas, con pendientes bajas entre el 12 y 20%. [...]".

En la página 28 del estudio, el Consultor señala: "En el terreno se observa geoformas correspondientes a escarpes erosivos en surcos, generados por la profundización de los cauces de la quebradas Verejones y San Camilo. También se aprecia un escarpe erosivo laminar como consecuencia de fenómenos degradacionales que han dado lugar a la geomorfología actual del costado noroccidental. Morfodinámicamente, el depósito está siendo afectado al norte, en el talud exterior de la carretera a oriente como consecuencia de la saturación hídrica de la parte más superficial del suelo, produciendo el flujo lento del suelo o reptación".

El levantamiento geomorfológico es presentado en el Plano No. 4: "Geomorfología" y en el Plano 4.1: "Procesos de Inestabilidad", ambos a escala 1:1000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

cada (1.0) metro y en los cuales se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. Los planos se presentan con la firma del Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

CUMPLE

El FOPAE aclara que las consecuencias que se deriven de la omisión en la identificación y cartografía de procesos de remoción en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolución 227 de 2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

c. Hidrogeología

En el numeral 3.3 "Hidrogeología", el consultor indica que a nivel regional en el sector existen rocas sedimentarias terciarias (Fms. la Regadera y Usme) y depósitos cuaternarios: como fluvio – lacustres del río Tunjuelo, que de acuerdo con su litología (areniscas y arcillolitas) y porosidad primaria, son de interés hidrogeológico, variando desde permeables hasta impermeables.

El estudio expresa en la página 29 "Según el informe de Ingeniería y Geotecnia Ltda, de 1998 en la zona central del predio se encuentra una cañada que se forma por afloramiento de agua subterránea en puntos intermedios de la ladera principal y se observó durante el reconocimiento geotécnico la existencia de niveles freáticos altos y la posibilidad de acuíferos confinados. Este comportamiento no fue posible corroborarlo en la etapa de exploración del subsuelo. El nivel de agua en las perforaciones realizadas, a pesar de que las mismas fueron efectuadas durante uno de los períodos de lluvias característicos y normales para el sector, no presenta saturación. Bajo el panorama se presume que el sector de desarrollo del proyecto no hace parte de algún tipo de reservorio o acuífero, esto como respuesta a la expresión morfológica del terreno, la porosidad, la permeabilidad y los tipos de materiales que esculpen las laderas y sectores planos, todas estas, en conjunto facilitan que las aguas que se infiltran en el suelo sean rápidamente transportadas a niveles litológicos más inferiores y alimenten el Acuífero Bogotá-Regadera. Se toma para cálculo crítico un alto de tabla de agua a 1m de la superficie".

En el numeral 3.3.1 "Hidrología" el Consultor expresa "El sector se encuentra cubierto por un depósito fluvio-coluvial con un espesor cercano a los 5 m, en el que fue posible determinar niveles freáticos en las perforaciones ejecutadas a lo largo y ancho del predio.[…]"; más adelante menciona "Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración de los diferentes modelos geológicos y geotécnicos se considera la existencia de una tabla de agua al nivel más bajo reportado en los sondeos para condición normal a 3.5 m bajo la superficie y una a 1 m de la superficie (altura de agua 4 m en el depósito) para condición crítica."

En el numeral 3.3.1.1 "Clima", el Consultor expresa: "Para la evaluación climática del sector, se contó con el estudio de Análisis y Caracterización de Tormentas de la Sabana de Bogotá, realizado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de 1995 y con los resultados del estudio de amenaza por inundación. De acuerdo con el estudio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la zona del proyecto se localiza en la zona Pluviográfica 7, cuyos datos de intensidad, frecuencia y duración de lluvias críticas se presentan en la Figura 3.5. […]"

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

El Consultor presenta en las figuras 3.6 y 3.7, unos histogramas de lluvia media mensual para las estaciones La maría y Juan Rey, respectivamente (tomados de Ingeocim-1998) e incluye en la figura 3.8 un histograma adicional en el cual presenta la comparación de la precipitación media mensual para la estación Juan Rey con datos actualizados hasta el año 2009.

En la página 33 se señala que "De acuerdo con la información consultada en el estudio de Ingeocim Ltda, 1998, la lluvia crítica, es decir la que detona los deslizamientos, está aproximadamente en 218mm, que es la lluvia acumulada durante 11 días de precipitación, tiene un período de retorno de 22 años; en los análisis realizados para el estudio de 2007 se utilizó un nivel freático a 2m para condición actual y totalmente saturado para condición crítica. Estos son más conservadores que los definidos para el nuevo estudio (2012), por lo tanto se mantienen para evitar diferencias con lo aprobado en 2007. Sin embargo, para los análisis de estabilidad con el nuevo proyecto (2012) se adoptó un período de retorno de 50 años que corresponde a un nivel freático aparente en época de lluvia con Ru=0.4 que corresponde a una profundidad de 1.0 m bajo el nivel superficial actual. Como se observa en la figura 3.8 para el mismo periodo de lluvia máxima en el mes de julio el valor de precipitación disminuye a 140 mm tomando el periodo de 1990 a 2009. En este caso el nivel de agua crítica no se encuentra en la superficie sino a 1m bajo la superficie".

CUMPLE

d. Drenaje Superficial

El consultor señala en el numeral 3.4 "Evaluación de Drenaje Superficial", que "El predio Mirador del Este, antes Villas de Oriente, se caracteriza por estar limitado por dos cauces naturales en buen estado de conservación sanitaria y geotécnica. Posee la definición de la ZMPA, que alberga la creciente extraordinaria de los 100 años de retorno y su zona de protección aledaña, la cual está incorporada en el POT vigente. Esta condición particular del predio permite un desarrollo ordenado y expedito de las aguas lluvias tanto en las condiciones naturales del predio como en las del desarrollo urbanístico proyectado. El manejo de las aguas de hará en forma separada, donde las aguas lluvias serán conducidas a las quebradas Verejones y San Camilo, existentes en los linderos sur y norte del predio respectivamente, ambas afluentes de la quebrada La Nutria, dentro de la cuenca de la Q. Chiguaza en la parte alta del río Tunjuelo".

En el numeral 3.4.1 el Consultor presenta la forma en la cual realizará el "Manejo de las Aguas Lluvias" de tipo superficial y subsuperficial, y en el numeral 3.4.2 se menciona como se llevará a cabo el "Manejo de las Aguas Residuales" generadas dentro del proyecto urbanístico.

En el ítem "Estado actual de la quebrada y de las redes existentes" desarrollado en la página 37 del documento, el Consultor expresa lo siguiente: "Con base en las curvas topográficas y teniendo en cuenta que no existen redes vecinas en los costados sur y norte que afecten con su daño las condiciones hídricas del lote en estudio no se prevén fugas que puedan producir fenómenos de remoción en masa en el lote. Igualmente el cauce de las quebradas es capaz de albergar en su ZMPA la creciente extraordinaria de los 100 años como se aclaró al inicio de este numeral. No se prevé que este caudal genere procesos de remoción en los taludes de las quebradas".

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En los planos anexos al estudio se señalan las quebradas Verejones y San Camilo, y para cada una de ellas se encuentra delimitada su zona de ronda, con base en información suministrada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su oficio 24300-2013-0984, emitido al departamento de diseño de la Constructora Bolívar el 25 de febrero de 2013.

CUMPLE

e. Sismología

El Consultor presenta en el numeral 3.5 "Sismología" lo siguiente: "Dentro el proyecto la condición de riesgo sísmico está asociada a fuentes locales y a la actividad potencial de la falla del borde llanero de acuerdo con los resultados del estudio de Microzonificación Sísmica de Santafé de Bogotá. Pese a que el numeral 3.2.1.5 de la resolución 227 del 13 de julio cita el estudio de Microzonificación de 1997, este se actualiza teniendo en cuenta el decreto 523 de diciembre de 2010. Según este el proyecto Mirador del Este (antes Villas de Oriente) se encuentra ubicado en la zona de respuesta sísmica de Depósito de ladera cercano en la esquina nororiental a la zona de Cerros."

El Consultor finaliza la página 35 del documento mencionando lo siguiente: "El decreto indica depósitos de ladera de composición variable con espesor mayor a 6 m. Este espesor es mayor al que se encuentra en la mayor parte de los sondeos como se puede observar en los cortes geológico-geotécnicos (ver anexo 4), por lo tanto se puede reclasificar a zona de cerros. Como se aclara en el numeral 5.6 de la resolución en los límites de cada zona se establece una franja de transición de 100m, tomando 50m a cada lado del límite definido. Teniendo en cuenta que en el extremo nororiental del lote se encuentra el límite con la zona cerros se toma la aceleración promedio que es una situación intermedia que el consultor considera adecuada para el análisis sísmico".

En la Tabla 3.1 el Consultor presenta como coeficiente de aceleración horizontal a emplear en los análisis de estabilidad un valor de 0.20g, el cual es el promedio de la aceleración asignada a la zona de depósito de ladera y zona de cerros, según lo establecido en el Decreto 523 de 2010.

CUMPLE

f. Uso del Suelo

En el numeral 3.6 "Cobertura y Uso del Suelo" el Consultor expresa lo siguiente: "La cobertura del suelo es un factor importante en el control de la erosión producida por el impacto de la lluvia, reduciendo la pérdida del suelo y conservándolo. El proyecto se encuentra en un terreno cubierto de pastos de la especie Kikuyo, siendo este utilizado como protección del suelo, con algunos cordones de especies arbóreas. En los sondeos Nos. 2 y 3 ejecutados en 1993 se encontraron rellenos de 60 a 70 cm de espesor producto posiblemente a las obras de la vía antigua a Villavicencio".

En la página 42 el Consultor señala lo siguiente: "Con base en las fotografías aéreas y en la exploración del subsuelo el lote en estudio no ha sido objeto de explotación minera".

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En el Plano 5 "Cobertura y Usos del Suelo" se cartografiaron las unidades de Rellenos Antrópicos y Pastos Naturales de Protección, esta última predominante en el área de estudio. El plano se presenta en escala 1:1000, con curvas de nivel cada 1.0m y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. Cuenta con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que carece de la firma del profesional que lo elaboró.

CUMPLE

7.2 MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO

a. Inventario Detallado y Caracterización Geotécnica de los Procesos de Inestabilidad

El Consultor presenta en el numeral 3.7.1 "Análisis Multitemporal – Interpretación y Análisis Morfodinámico" una breve descripción de la condición de inestabilidad existente a nivel general para el área de estudio, con base en el establecido en el estudio de Zonificación por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogotá realizado por Ingeocim (1998).

En la página 44 del documento, el Consultor presenta una breve descripción del trabajo de fotointerpretación llevado a cabo para fotografías aéreas de las décadas de 1950, 1960, 1990 y 2000 concluyendo en la página 44 que "El análisis temporal, permite concluir que los procesos de inestabilidad están más asociados al regolito arcilloso que a los depósitos fluvioglaciares en la zona de estudio, la cual presenta una actitud de inestabilidad baja.".

Según el Consultor, las fotografías empleadas en el estudio para los análisis fotogramétricos fueron las siguientes (Tabla 2.1): Vuelo M-46, Fotos 4524-4525-4526, Escala 1:60000, Año 1955; Vuelo M-1142, Fotos 18904-18905-18906, Escala 1:60000, Año 1961; Vuelo SAV-415, Fotos 148-149-150, Escala 1:21000, Año 1998; Imágenes Google Earth, Escalas entre 1:8163 y 1:2730; Años entre 2000 a 2010. El Consultor presenta en el Anexo 1, los soportes del trabajo de fotointerpretación realizado, así como el análisis de las imágenes de Google Earth.

Los Procesos de Inestabilidad son presentados en el Plano 4.1, a una escala 1:1000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. El plano se presenta con firma del Geólogo Jairo Rojas y con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

CUMPLE

El FOPAE aclara que las consecuencias que se deriven de la omisión en la identificación y cartografía de procesos de remoción en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolución 227 de 2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

b. Formulación del Modelo

El Consultor expresa en la página 52 lo siguiente: "Se trazaron inicialmente doce (12) secciones transversales en el predio, la localización en planta de estas secciones queda indicada en el Plano 7 (Anexo 4). Adicionalmente se trazó un perfil longitudinal de la Quebrada Verejones. En el plano 2 (Anexo 4) se presenta la localización de los sondeos y los perfiles estratigráficos detallados de todos los sondeos realizados en el lote de estudio se encuentran en los planos 2.1 a 2.3 del mismo anexo. [...]".

El Consultor menciona en la página 55 "Para la caracterización geotécnica de los materiales involucrados en el área de estudio se tuvieron en cuenta las perforaciones realizadas por LFO en 1993 y 2007, localizadas sobre las secciones transversales, que junto con el contraste de cartografía del IGAC de 1974 y la topografía actual (2007), permitió corroborar los espesores de relleno y los cambios estratigráficos. Así mismo, los contactos de materiales identificados en el capítulo de geología y plasmados en el planos 2.1, 2.2 y 2.3 del presente informe (anexo 4) y que permitieron construir los modelos Geológico-Geotécnicos utilizados posteriormente en la evaluación de estabilidad de los taludes. [...]".

En la Tabla 3.4 "Materiales identificados", el Consultor presenta los cinco (5) materiales que fueron tenidos en cuenta para la generación del modelo geológico-geotécnico del área de estudio, a saber: Relleno en arcillas con presencia de escombros de construcción (Qra), Depósito Fluvioglaciar, limos y arcillas (Qfg arc), Depósito Fluvioglaciar, gravas y clastos en matriz limo arcillosa (Qfg bl), Arcillolita rojiza (Tpb arc) y Suelo residual formación Bogotá (Qsr-Tpb).

En el ítem 3.10 "Formulación del Modelo Geológico-Geotécnico" se menciona lo siguiente: "En el plano 6, Perfiles Geotécnicos se indican los modelos geológico-geotécnicos más representativos para el área de estudio, siendo estos las secciones o perfiles 1-1', 2-2', 3-3', 4-4', 5-5', 7-7', 9-9', 10-10', 11-11' y 12-12' para el predio, en estos se indican los perfiles actuales y los que se presentaban hace 26 años. Se aclara que el perfil de terreno actual es el mismo que se presentaba en 2007 como se obtuvo de la revisión de las fotografías satelitales.".

En el Plano 6 (perfiles 1 y 2), 6.1 (perfiles 3 y 4) y 6.2 (perfiles 5 a 11), se presentan los "Perfiles Geotécnicos" generados para el área de estudio. Estos planos se presentan con la firma de aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional que elaboró dichos modelos.

CUMPLE

c. Exploración Geotécnica

En el numeral 3.9 "Exploración Geotécnica", el Consultor expresa presenta la Tabla 3.2 en la cual realiza un "Resumen de exploración del subsuelo 2007", en la cual se observa la realización de cuarenta y cuatro (44) sondeos en el área de estudio, en diferentes periodos de tiempo: febrero de 1993 (20 sondeos) y octubre de 2007 (24 sondeos), con profundidades que oscilaron entre 1.0 y 12.40 m.

En la página 52 se señala lo siguiente: "Se realizaron ensayos de resistencia al corte in situ como

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

complemento al proceso de perforación, y con el barreno helicoidal se realizaron ensayos de resistencia con veleta".

El Consultor menciona en la página 55 "Para la caracterización geotécnica de los materiales involucrados en el área de estudio se tuvieron en cuenta las perforaciones realizadas por LFO en 1993 y 2007, localizadas sobre las secciones transversales, que junto con el contraste de cartografía IGAC de 1974 y la topografía actual (2007), permitió corroborar los espesores de relleno y los cambios estratigráficos. [...]".

En la página 56 el Consultor señala que: "El programa de exploración ejecutado por la firma LFO incluyó ensayos in-situ con veleta de corte y SPT, que permitieron caracterizar los materiales del modelo geotécnico. Los resultados del ensayo SPT fueron utilizados junto con los resultados de pesos unitarios, necesarios para el cálculo del esfuerzo total a la profundidad media del ensayo en el presente estudio para obtener parámetros de resistencia aplicando la metodología propuesta por el Ing. Álvaro J. González (González, 1999). Para arcillolita de la Formación Bogotá, se puede utilizar el método descrito, puesto que este tipo de roca tiene un comportamiento de suelo de consistencia muy alta. En esta roca las fallas que se presentan son de tipo rotacional con resistencia al corte muy alto".

En la página 63 se menciona lo siguiente: "En algunos sondeos se encontraron suelos residuales producto de la meteorización de las arcillolitas. Para los cálculos de estabilidad se han tomado estos parámetros de suelo como los de la roca arcillosa previendo la posibilidad de meteorización superficial en el contacto con el depósito fluvioglaciar. Esto hace que el análisis de estabilidad sea más conservador. Al tomarlo como comportamiento suelo se elimina del análisis la estratificación de la roca arcillolita que en la situación actual ayuda a la estabilidad por su contrapendiente, por lo que en los análisis de estabilidad permite la ocurrencia de falla circular. Como parte de la caracterización de los materiales se han utilizado los resultados de ensayos ejecutados en muestras obtenidas para estudios cercanos [...]. Durante ejecución la exploración del 2007 no fue posible obtener muestras inalteradas para corte directo, se ejecutaron ensayos de clasificación y ensayos in situ SPT y SV".

En la Tabla 3.6 "Parámetros promedio", el Consultor presenta los parámetros geomecánicos adoptados para cada material involucrado dentro del modelo geológico-geotécnico, a saber: Relleno Antrópico (Qra) – Φ entre 27° y 32°, C entre 0 y 1.40 ton/m2; Depósito Fluvioglaciar (Arcillas y limos) - Φ entre 23° y 28°, C entre 0.20 y 1.0 ton/m2; Depósito Fluvioglaciar (Bloques en matriz arcillosa) - Φ entre 24° y 29°, C entre 1.50 y 3.20 ton/m2; Arcillolita Rojiza - Φ entre 31° y 38°, C entre 0.50 y 2.0 ton/m2; Suelo residual formación Bogotá (Qsr-Tpb) - Φ entre 17.7° y 25.6°, C entre 0.65 y 0.85 ton/m2.

En el Plano 2 "Localización Sondeos" se presenta la ubicación de la exploración realizada en el área de estudio, a una escala 1:1000, en una base cartográfica con curvas de nivel cada 1.0 m y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio. El plano es firmado y aprobado por el Luis Fernando Orozco, quién entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio de riesgo.

CUMPLE

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

El FOPAE aclara que no es del alcance de este concepto técnico, verificar o validar los parámetros geotécnicos determinados por el consultor como resultado de la exploración y los ensayos de laboratorio ejecutados, por lo que la pertinencia, validez y confiabilidad de los mismos, es de total responsabilidad del ejecutor del estudio.

7.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACIÓN DE AMENAZA

El consultor presenta en el numeral 4.1 la "Evaluación y Clasificación de la Amenaza" mencionando que "Teniendo en cuenta los materiales a evaluar en la estabilidad de taludes que corresponden principalmente a los rellenos antrópicos de poco espesor y el depósito fluvioglaciar presentes en el predio, así como en áreas circunvecinas y observando los modelos geológico-geotécnicos se estableció que los mecanismos más probables de falla son de tipo rotacional involucrando dichos tipos de material o el contacto con la formación Bogotá".

En el numeral 4.1.2 "Criterios y resultados del análisis de estabilidad aplicado a la evaluación de la amenaza", el Consultor expresa que "Para condición actual se utilizan los resultados de evaluación presentados en el estudio aprobado en 2007". A continuación se presentan los resultados obtenidos para el informe aprobado en 2007. Como se observa en las fotografías satelitales no existe ningún cambio en el lote desde 2005 a la fecha. Igualmente los resultados de campo y laboratorio no se han cambiado, por lo tanto no cambia en ningún aspecto el análisis llevado a cabo en 2007". El Consultor continúa expresando lo siguiente: "Al tener en cuenta una probabilidad de falla de 10 años para condición actual – tabla 4.2 – se involucra el comportamiento del proyecto durante la época de análisis inicial hasta la fecha de ejecución del proyecto. Un análisis de un año no abarca el período de ejecución del proyecto real".

En el numeral 4.1.3 "Cálculo de la Probabilidad de Falla", el Consultor indica que la amenaza por fenómenos de remoción en masa se determinó en términos de probabilidades de falla mediante el método de estimativos puntuales de resistencia y eventos detonantes. La metodología adoptada tiene en cuenta las probabilidades de ocurrencia de los eventos detonantes, lluvia y sismo, para períodos de recurrencia de 22 y 475 años respectivamente.

En el numeral 4.1.4 "Distancia de Viaje" el Consultor menciona que "La delimitación de las diferentes zonas de falla fue posible con la estimación de las distancias de viaje asociadas a las posibles superficies de falla evaluadas en los diferentes análisis de estabilidad; [...]".

En el numeral 4.1.5 "Evaluación de Amenaza con el Proyecto", el Consultor determina la probabilidad de falla y nivel de amenaza para el predio incluyendo la intervención del terreno generada por el proyecto urbanístico planeado.

En la página 73 se menciona: "Al igual que para la condición inicial del proyecto se realizaron los análisis de estabilidad y se determinó la probabilidad de falla y con base en este nivel de amenaza para el predio incluyendo la intervención del terreno generada por el proyecto urbanístico planteado. Con los trabajos de perfilado, sin incluir la construcción de muros de contención en los cambios de nivel entre bloques, se ha obtenido factores de seguridad mayores a los que reportan la tabla 4.2 de estabilidad actual".

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

En la Tabla 4.4 se presentan los factores de seguridad con proyecto para diferentes perfiles denominados Perfil 13, 14 y 15, así como Corte 1 y 12, encontrando para el perfil 13 una condición de amenaza media, para los Perfiles 14, 15 y Corte 1 una condición de amenaza baja y por último para el Corte 12 un nivel de amenaza alta.

La zonificación de amenaza para la condición actual se presenta en los Planos 7 y 7.1 a escala 1:000, sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada (1.0) metro y en los cuales se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio, con firma de aprobado del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional responsable del análisis de zonificación de amenaza. En el citado plano se cartografían zonas con una condición de amenaza baja, media y alta por fenómenos de remoción en masa.

En el estudio se incluye el Plano 10 "Amenaza con Proyecto", el cual es presentado a escala 1:1000 sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada (1.0) metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto propuesta en el estudio, con firma de aprobado del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional responsable del análisis de zonificación de amenaza.

CUMPLE

7.4 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD FÍSICA

El Consultor presenta en el numeral 4.2 "Evaluación y Clasificación de la Vulnerabilidad" la metodología empleada para la evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos frente a fenómenos de remoción en masa, siguiendo lo propuesto por Leone (1996) y Soler et. Al. (1998), determinando el Índice de Daño (ID) en función de la tipología de los elementos expuestos y posteriormente evaluando el Índice de Vulnerabilidad Física – IVF, el cual es una función del ID y del grado de amenaza.

Para la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad física, se presenta el sustento teórico de la metodología a utilizar, que consiste en la tipificación de viviendas, la calificación de los daños, la definición de las solicitaciones y definición de índices de daño, utilizando la metodología propuesta por Leone (1996), para lo cual se evalúa el índice de vulnerabilidad físico (IVF), con la expresión propuesta por Soler et al (1998).

De acuerdo con el estudio, en el numeral 4.2.1 "Evaluación de Vulnerabilidad para el Escenario Actual", el consultor menciona que "[...] los elementos expuestos a los fenómenos de inestabilidad potenciales evaluados como vías y casas presentan vulnerabilidad media por remoción en masa. En el área de influencia no existen otros elementos para análisis. Con base en estos valores se presenta el plano de vulnerabilidad actual".

Dentro del numeral 4.2.2 "Evaluación de Vulnerabilidad para el Escenario con Proyecto", se encuentra lo siguiente: "De acuerdo con el resultado anterior ninguno de los nuevos edificios a construir en el proyecto presentan vulnerabilidad media o alta, por lo tanto no se requiere la implementación de medidas de mitigación en el área de las torres. Las casas existentes al costado oriental de la quebrada Verejones no

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

se ven afectadas por la implantación del proyecto arquitectónico y las vías, como se indicó en el análisis inicial sin proyecto, requieren la implantación de medidas de drenaje".

Producto de los análisis realizados se elaboraron los Planos 8 "Vulnerabilidad Actual" y el Plano 11 "Vulnerabilidad con Proyecto", ambos a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en los cuales se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida en el estudio; firmados con la aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra la firma del profesional de realizó el análisis de vulnerabilidad.

CUMPLE

7.5 EVALUACIÓN DE RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA

En el numeral 4.3 del estudio "Evaluación y Clasificación de Riesgo" el Consultor menciona que "El riesgo se evaluó a partir del cálculo del Índice de Riesgo (IR), expresado en función del IVF y la probabilidad de falla del fenómeno amenazante, con la expresión siguiente IR=Pf.IVF", adicionalmente, se presenta la Tabla 4.12 en la que se asigna una categoría de riesgo en función de los rangos de variación del IR.

En la Tabla 4.13 se presentan los resultados del Índice de Riesgo para el escenario con proyecto, obteniendo un nivel de riesgo Bajo para los diferentes perfiles evaluados (13, 14, 15 y Corte 1).

El Consultor menciona en la página 85 lo siguiente: "Se aclara que aún cuando el resultado de índice de riesgo con proyecto es bajo existe en la vía Avenida de Los Cerros una zona con amenaza alta lo que hace necesario delimitar esta zona como de riesgo medio, pese al resultado de índice de riesgo bajo".

En el estudio se presenta el Plano 8.1 "Riesgo Actual" y el Plano 11.1 "Riesgo con Proyecto". Dichos planos son presentados a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en los cuales se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida por el Consultor. Los planos están firmados con aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio, destacando que no se encuentra firmado por el profesional que llevó a cabo el análisis de riesgo.

CUMPLE

7.6 PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

En el capítulo No. 5 del estudio denominado "Plan de medidas de mitigación de riesgos" se menciona lo siguiente: "El plan de medidas contemplan Obras de drenaje superficial y subsuperficial como cunetas y filtros". Dentro del mencionado capítulo también se incluyen y desarrollan los apartes denominados: 5.1.1 "Obras de Drenaje", 5.1.2 "Obras Complementarías", 5.1.3 "Condiciones y Recomendaciones Particulares de Construcción" y 5.2 "Plan de Mantenimiento y Monitoreo".

Como producto de este capítulo el Consultor presenta los siguientes planos: Plano 12 "Medidas de Mitigación" en el cual se observan en planta las medidas de mitigación propuestas en el estudio, y el Plano 13 "Detalles Medidas de Mitigación" en el cual se encuentra el detalle de las siguientes obras: Cuneta Filtro, Cuneta en

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

Concreto, Trinchera Drenante y Perfilado de talud. El primer plano es presentado a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida por el Consultor. El plano 13 cuenta con diferentes escalas. Los planos están firmados con aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

CUMPLE

7.7 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Este ítem se desarrolla en el numeral 5.3 en donde el Consultor señala lo siguiente: "El escenario analizado con proyecto y medidas de mitigación, presenta los resultados de factores de seguridad superiores a 1.3 para la condición extrema y de 1.9 para las condiciones normales". En la Tabla 5.1 "Factores de seguridad con medidas de mitigación" se ilustra una categorización de amenaza baja para los perfiles analizados (13, 14, 15, Corte 1 y 12).

Como producto de este capítulo se presenta el Plano 13.1 "Amenaza con Proyecto y Medidas de Mitigación", el cual es presentado a escala 1:1000, con curvas de nivel cada (1.0) metro y en el cual se encuentra delimitada el área de influencia del proyecto definida por el Consultor. El plano está firmado con aprobación del Ingeniero Luis Fernando Orozco, que entiende el FOPAE es el director y responsable del estudio.

CUMPLE

7.8 PROFESIONALES

Como anexos al informe se entregan las hojas de vida de la Ingeniera Civil con Maestría en Ingeniería Civil, Especialización en Geotecnia, Marcela Salcedo Quijano; del Geólogo Jairo Hernando Rojas y del Ingeniero Civil Luis Fernando Orozco con Maestría en Mecánica de Suelos; los cuales, de acuerdo con la información suministrada, el FOPAE considera que cumplen con las exigencias de la Resolución 227 de 2006.

CUMPLE

7.9 CONTENIDO DEL INFORME

El informe presentado incluye todos los contenidos mínimos solicitados de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo segundo de la Resolución 227 de 2006.

CUMPLE

7.10 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Todos los planos se presentan firmados por los profesionales que fueron responsables de su elaboración, así como por el director del proyecto, de acuerdo con los estipulado en el numeral 4 del artículo 2 de la Resolución 227 de 2006.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

También se incluye una carta de responsabilidad firmada por el encargado de la evaluación y cuantificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo que entiende el FOPAE es la Ingeniera Marcela Salcedo Quijano, así como una carta firmada por el Ingeniero Luis Fernando Orozco Rojas quién se responsabiliza del estudio de remoción de masa para el proyecto Mirador del Este.

CUMPLE

8. CONCLUSIONES

El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, luego de evaluar los distintos aspectos presentados en esta versión, se permite conceptuar que el estudio particular de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa denominado *"Estudio de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa Predio Mirador del Este (Antes Villas de Oriente)"*, de abril de 2013, elaborado por la firma LFO Ingenieros de Suelos Ltda. y que se proyecta construirse en la Transversal 14 Este No 61A-65 Sur de la Localidad de San Cristóbal, **CUMPLE** con la totalidad de los términos de referencia establecidos por la DPAE, ahora Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, para la elaboración de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 141 del Decreto 190 de 2004; dadas las consideraciones estipuladas en el presente concepto.

9. RECOMENDACIONES

En los eventos en que las condiciones físicas de los terrenos o del proyecto urbanístico o arquitectónico cambien con relación a las condiciones presentadas en el estudio de riesgos, el estudio revisado deberá ajustarse de acuerdo con las nuevas condiciones, garantizando que se cumplen los niveles de amenaza baja exigidos en la Resolución 227 de 2006.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial se recomienda a la Alcaldía Local de San Cristóbal dentro de su competencia como encargada del control urbano, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, incluidas las medidas de mitigación.

Se recomienda a la Subsecretaría Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, dentro de su competencia y previo a la expedición del permiso de enajenación de inmuebles, verificar la existencia de las medidas de mitigación y prevención propuestas.

Conforme con lo establecido en el Artículo Tercero de la Resolución 227 de 2006 el informe de la FASE II del estudio de riesgos por fenómenos de remoción en masa y planos anexos deben presentarse en original a la Entidad encargada del trámite de la licencia y una copia del documento y planos anexos deber ser radicados en la Subsecretaría Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital de Hábitat.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

10. ADVERTENCIA

Se aclara, que no es del alcance de esta revisión la comprobación y validación de los parámetros, los análisis de estabilidad, el empleo de software, los resultados de los análisis y los diseños geotécnicos de las medidas de mitigación, por lo que la responsabilidad de los mismos recae en el consultor como lo refrenda con su firma en la carta de responsabilidad y compromiso, anexa al informe del estudio, limitándose la revisión a verificar el cumplimiento de la Resolución 227 de 2006.

La verificación del cumplimiento de los términos de referencia establecidos en la Resolución 227 de 2006, no exime ni al urbanizador o constructor, ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad y garantía de estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir. En este orden de ideas, la construcción de las obras deberá hacerse no sólo con estricto cumplimiento de lo planteado en los estudios presentados, sino con los controles, seguimientos y registros que permitan a las autoridades la verificación de su cumplimiento en cualquier momento.

Además, si en el desarrollo de las obras de mitigación y control se presentan problemas que pongan en entredicho las conclusiones de los estudios presentados, se deberán adoptar rápida y oportunamente todas las medidas complementarias adicionales que sean necesarias para garantizar la estabilidad del sector y su entorno, sobre lo cual se deberá dejar igualmente registro.

Elaboró: **MARIO H. LEAL NORIEGA** Ingeniero Civil – Magister en Ingeniería Geotecnia M.P. 682020-95251 STD	Revisó: **NUBIA LUCIA RAMIREZ CRIOLLO** Profesional Especializado Investigación y Desarrollo Conceptos
Aprobó: **DAVID VALDES CRUZ** Profesional Especializado Investigación y Desarrollo – FOPAE	

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co