Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 279
FECHA SOLICITUD: Marzo 7 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Desarrollo Puerta al Llano.
LOCALIDAD: Usme.
UBICACION: Via al Llano costado oriental.
REF. OPES: 1423.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona II-M,zona de intensa erosión con la presencia de cárcavas originadas algunas veces por inundaciones.
La red vial se encuentra sin pavimentar.
Ausencia de servicios públicos básicos y no existe red de alcantarillado de aguas negras (autoconstrucción) ni de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Diseño y construcción del sistema de acueducto y alcantarillado.
Construcción de sistemas de drenaje.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MARZO 7/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Desarrollo Ruelta al llano.
LOCALIDAD: USME
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 1423

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:
ZONA GEOLOGICAMENTE ESTABLE, VIA AL LLANO COSTADO IZQUIERDO SIN VIAS SIN PAVIMENTAR. PRESENCIA DE LUZ Y AGUA SIN ALCANTARIL TELEFONO PUBLICO, AGUAS NEGRAS POR AUTOCONSTRUCCION

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Franco
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0997
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES N. 100

FECHA: Abril 3 / 95
FECHA VISITA:
BARRIO: Desarrollo Puerta al Llano
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: VIA AL LLANO - costado oriental.
REFERENCIA OPES: 1423

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona II-H. Zona de intensa erosión con la presencia de cárcavas originado algunos lotes por invasiones

a) TIPO DE RIESGO: Bajo debido a contaminación ambiental por alcantarillado y el suelo no estable en este momento.

b) JUSTIFICACION TECNICA: La red vial se encuentra demarcada, pero sin pavimentar. El servicio de acueducto no está legalizado, presencia de energía y teléfono público, no hay alcantarillado, se encuentran haciendo un alcantarillado por autoconstrucción.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debido a la construcción incontrolada sin cumplir ninguna especificación técnica, se han depositado los mismos escombros - susceptibles a la erosión - se recomienda supervisar y controlar alcantarillados y sistema de drenaje.

NOMBRE: Rafael del Río
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033795
FIRMA: Rafael Santamaría del Río