Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1446

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 12 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: VIRREY ULTIMA ETAPA
LOCALIDAD: Usme
UBICACION Cra 56 E # 97 A - 31 Sur Mzna T Lote 18
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de escarpes fuertes en el flanco oriental, la mayor parte sin urbanizar.
Alcantarillado por autoconstrucción.
Acueducto provisional, calles bien demarcadas algunas sin pavimentar.
Es una zona estable, se puede construir.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Evitar la deforestación y la construcción en cortes muy profundos

Original Firmado por:
Federico Pérez Páez
DIRECTOR

ct 1446

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Abril 12-96
BARRIO: Virrey última etapa
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: Cra 568 No. 97 A-31 SUR Mz T. Lote 18
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de escarpes fuertes en el flanco oriental la mayor parte sin urbanizar. Alcantarillado por autocostrucción. Acueducto provisional. Calles bien demarcados algunas sin pavimento. Es una zona estable se puede construir.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar la deforestación y la construcción de cortes muy profundos.

NOMBRE: Salud Santamaría de B. S.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033395
FIRMA: [signature]

OPES — Oficina para la Prevención de Emergencias — Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias — FOPAE

Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1445

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: ABRIL 12 DE 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local

BARRIO: AURORA II ETAPA, COSTA RICA, VILLA GLADYS

LOCALIDAD: Usme

UBICACION Cra 28 Este hasta la Autopista al Llano entre Clles 91L Sur y 91 F Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

El talud de las canteras Villa Gladys y La Perdigona se ha comportado establemente y no hay afectación de las viviendas aledañas, sin embargo, el relleno que se esta haciendo sobre el talud puede presentar deslizamientos sin repercusiones en las viviendas.

Hay 3 viviendas en la Cra 31 Este No. 91 K -02 / 06 /10 que presentan hundimiento en los patios por mala compactación del terreno agravado por la infiltración continua de aguas lluvias y sumideros.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No hay impedimento para la prestación de servicios básicos y complementarios.

Controlar el material utilizado para el relleno de canteras.

Arreglar el patio delas tres viviendas para evitar que el problema se extienda a las demás viviendas de la cuadra.