ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TÉCNICO No. 2459

ADENDO No 2 al CONCEPTO TECNICO No. 3897

2002

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Espino III Sector
DIRECCION:	Lote 11 Manzana 7A
FECHA DE EMISIÓN:	Septiembre 3 de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Movimiento en masa tipo deslizamiento

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No.2 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3897 del 27 de agosto de 2003 para el Barrio Espino III sector, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico No. 3897 de 2003, el predio en mención se incluyó en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en Fase II con prioridad 2 de intervención.

De acuerdo con el estudio de "Riesgo y Medidas de Mitigación en el sector Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad de Bolívar en la Ciudad de Bogotá D.C.", adelantado por la firma Ingeniería y Goeriesgos para la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional – ACCI - en el año 2004, el predio localizado en la manzana 7A lote 11 se encuentra en Amenaza Alta por Fenómenos de Remoción en Masa. De igual forma, en la visita realizada el 30 de Agosto de 2005, se evaluó la condición de vulnerabilidad del predio, encontrando lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Georgina Arenas de Carvajal	Espino III	7A - 11	La edificación consta de 1 piso, esta construida en mampostería sin confinar. Se observaron grietas en muros y pérdida de verticalidad de mismos.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

RECOMENDACIONES

De acuerdo con la visita de campo, el predio en mención se encuentran bajo una condición de riesgo alto por las condiciones expuestas anteriormente y que pueden llegar a comprometer la habitabilidad en un corto plazo; por lo tanto se recomienda el cambio del predio de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA-LOTE	OBSERVACION
Georgina Arenas de Carvajal	Espino III sector	7 A - 11	Cambio de Prioridad 1

Elaboró: LUCY BOHORQUEZ R.
Ingeniera de Minas
25218101904 CND

Revisó. DIANA PATRICIA ARÉVALO
Coordinadora Técnica (E)

VoBo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR