CONCEPTO TECNICO No. 2281

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Octubre 1 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: LA BELLEZA
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Calle 67 sur con Transv. 11 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El cauce de la Quebrada la Pichosa está causando la erosión en el pie de la montaña la cual ya originó la línea de falla en la parte superior presentándose grietas en el terreno hasta de seis centímetros. Esta falla se está incrementando debido a la explotación de material en la parte superior lo cual produce infiltración de aguas. Algunas viviendas están construidas muy cerca de la quebrada lo que origina el cambio del cauce de la quebrada produciendo erosión. Se debe realizar obras de protección ya que si se presenta deslizamientos causaría el represamiento de las aguas con graves consecuencias a la comunidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Rectificar el cauce
Realizar obras de protección del talud.
Reubicar las viviendas que se encuentran sobre la ronda hidráulica de la quebrada.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Urgente 2281

CONCEPTO TECNICO No.
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: La Belleza
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION: Calle 67 Sur con Transversal 11 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

El cauce de la quebrada la Pichosa está causando la erosión en el pie de la montaña la cual ya originó la linea de falla en la parte superior presentándose grietas en el terreno hasta de seis centímetros. Esta falla se esta incrementando debido a la explotación de material en la parte superior lo cual produce infiltración de las aguas. Algunas viviendas están construidas muy cerca a la Quebrada lo que originan el cambio del cauce dela quebrada produciendo la erosión. Se deben realizar obras de protección ya que si se presenta el deslizamiento causaría el represamiento de las aguas con graves consecuencias a la comunidad

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Rectyicar el cauce de la Quebrada
- Realizar obras de proteccion del talud.
- Reubicar las viviendas que se encuentran sobre la ronda hidráulica de la Quebrada

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero Civil
MATRICULA 2520234529 CND

FIRMA