Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 20

FECHA SOLICITUD: 2 de Noviembre 1994

FECHA DE EMISION: 14 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Caja de Vivienda Popular

BARRIO: Puente Colorado

LOCALIDAD: San Cristóbal

UBICACION: Carretera a Villavicencio, Calle 50 sur con cra. 17 este, costado izquierdo, parte baja de La Pichosa.

REF. OPES: 1212

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona se encuentra en la parte baja del talud, presentandosé escorrentía de aguas y materiales sueltos de la ladera. No hay alcantarillado de aguas lluvias..

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de drenajes de aguas lluvias y canales de conducción.
Red Vial
Evitar el arrastre de material desde la parte alta.

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: Calderón

Matrícula N.

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO.
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA: NOVIEMBRE 14/94

FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 9/94
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
BARRIO: PUENTE COLORADO.

LOCALIZACION: CARRETERA A VILLAVICENCIO.
CALLE 50 SUR CON CRA 14 ESTE COSTADO IZQUIERDO
PARTE BAJA DE LA QUEBRADA LA PICHOSA

REFERENCIA OPES: 2

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
VER FOTOS 94-2-3	ALTO: INUNDACIÓN	ESTA UBICADO EN LA PARTE BAJA DEL TALUD. LAS CALLES ESTAN SIN PAVIMENTAR Y NO EXISTE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS. COMO ESTA EN LA PARTE BAJA, EL ARRASTRE DE MATERIAL PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES..	· CONSTRUIR ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS · HACER ALGUNA ESTRUCTURA PARA EVITAR QUE EL MATERIAL ARRASTRADO DE LA PARTE ALTA NO LLEGE A ESTA ZONA.. · CONSTRUIR (PAVIMENTAR) LAS CALLES..

000002

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: _____

Matrícula N. 0797

NOMBRE: Alberto Lineros
PROFESION: Geologo
FECHA: Nov.-17-97

FECHA DE VISITA: Nov-9-97
LOCALIDAD: San Cristobal
BARRIO: Puente Colorado.

LOCALIZACION: Carretera a Villavicencio
Cruce sobre con Cra 14 este costado izquierdo
parte baja de la quebrada la Fiscola.

REFERENCIA OPES: 2.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver fotos 94-2-3	Alto. Inundacion.	Se encuentra en la parte baja del talud, por lo tanto la escorrentia de aguas y materiales sueltos de la ladera ocasionan daños a las viviendas. Ver fotografia.	Construir drenajes de aguas lluvias y canales de conduccion Mantener aseado para evitar arrastre de materiales

000003

Concepto Tecnico No. 20

Puente Colocado.

000004



