Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1779

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 9, CLE 7, EQT 3, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 159 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha del evento	:	Julio 19 de 2003
Fecha de visitas	:	Julio 19 y 24 de 2003
Dirección	:	Calle 81 A Sur # 19 - 06
Barrio	:	**REPÚBLICA DE CANADÁ**
UPZ	:	68, El Tesoro
Localidad	:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:

En el predio de la calle 81 A Sur No. 19 – 06 ocurrió el colapso de una vivienda constituida por material de recuperación (madera reutilizada, tejas de zinc), emplazada en la ladera mediante corte realizado para la adecuación del predio; este corte tiene una altura aproximada de 2.5 metros y esta constituido por material limo arenoso de depósito con rocas areniscas embebidas en el material.

Hacia la parte posterior de la vivienda y en el corte realizado para la adecuación del predio, existe una roca en arenisca de aproximadamente cuatro (4) metros cúbicos, de forma irregular embebida en el terreno.

De acuerdo a lo observado la roca no presenta posibilidad de deslizarse, sin embargo se observó hacia la cara libre de la roca y parte inferior de la misma, pérdida de material asociada a la infiltración y erosión superficial.

Acciones Adelantadas:
Solicitud y entrega de ayudas humanitarias.

Acciones Pendientes:
Reconstrucción de la vivienda por parte del propietario.

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

RECOMENDACIONES:

- No retirar la roca de arenisca que aflora, puesto que esta acción podría generar el desconfinamiento del talud ladera arriba.
- Reconstrucción de la vivienda y adelantar las obras de drenaje en la misma que garanticen el manejo de aguas lluvias.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.