000001

CONCEPTO TECNICO No 2362

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B.
BARRIO:	Colector Britalia
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Calle 48 sur cra 112
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana donde se va a construir un colector de 1.750 mts de longitud, con tubería de 27" hasta 36" de diámetro y con una profundidad promedio de 5.50 mts.
El trazado del colector va sobre una vía sin pavimentar.
Actualmente atraviesa un canal de aguas negras paralelo al trazado del colector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para diseñar cimentación de la tubería.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: octubre 10 de 1996
BARRIO: Colector Britalia
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle 48 Sur carrera 112
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

- E.A.A.B

A) TIPO DE RIESGO:

medio por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

zona plana donde se va a construir un colector de 1.750 metros de longitud, con tuberia de 27" hasta 36" de diámetro y con una profundidad promedio de 5,50 metros.
El trazado del colector va sobre una via sin pavimentar Actualmente y atraviesa un canal de aguas negras paralelo al trazado del colector

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- realizar estudio de suelos para (~~realizar el~~) diseñar la cimentación de la tuberia

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: