Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 38

FECHA SOLICITUD: Noviembre 18 de 1994.

FECHA DE EMISION: Diciembre 6 de 1994.

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: Villa de la Loma

LOCALIDAD: Kennedy

UBICACION: Calle 42D- Calle 42G

REF. OPES: 0931

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I P - I B P.
Geológicamente es una zona plana, constituida por arcillas expansivas y limos poco permeables.
La zona cuenta con servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillado de aguas negras y vías despavimentadas.
El agua es captada por medio de mangueras y la ausencia de drenajes adecuados (vallado de muy poca pendiente), debido a que actúan más como retenedores que como evacuadores.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de drenajes para la evacuación de aguas.
Red Vial.

Original firmado por: BERNARDO GIRALDO ARIAS DIRECTOR Fondo de Prevención y Atención de Emergencias

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Nov. 28-94
FECHA VISITA: NOV. 24-94
BARRIO: VILLA DE LA LOMA
LOCALIDAD: KENNEDY.
LOCALIZACION: CLLE 122 - 126. Cra 90 SUR Cra 91 Bis Sur.
REFERENCIA OPES: S.

CONTENIDO VER FOTO 94-1-5.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):
IP.
IBP

2. DESCRIPCION
a) SECTORIZACION: 10 CUADRAS CONTINENSIDAS ENTRE CLLE 122 Y 126 HASTA Cra 90 SUR Cra 91 BIS SUR

b) SERVICIOS:
- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
EL AGUA ES TRAIDA EN MANGUERA DE KENNEDY SIN SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO POR AUTOCONSTRUIDO

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:
Si

-RED VIAL:
SIN PAVIMENTAR

-EMPRESA DE TELEFONOS:
Si

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: SÍ, SE LOCALIZA ENTRE BRITALIA Y VILLA ANDINO.

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: BAJO - INUNDACIÓN

b) JUSTIFICACION TECNICA:

GEOLOGICAMENTE LA ZONA ES PLANA
LAS CALLES PRESENTAN ENPANTANAMIENTO POR AUSENCIA DE DRENAJES, UNIDO AL TIPO DE SUELOS.
EL DRENAJE SE REALIZA POR VALLADOS DE MUY POCA PENDIENTE QUE ACTUAN MAS COMO RETENEDORES QUE COMO EVACUADORES.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

SE OBSERVA ALTO PORCENTAJE DE VIAS SIN PAVIMENTAR.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PARA EVACUACIÓN DE AGUAS.

NOMBRE: HUBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 2797
FIRMA:

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: VILLA DE LA LOMA
LOCALIDAD: KENNEDY
LOCALIZACION: CALLE 42ª SUR #90B-
REFERENCIA OPES: S

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

IP
IBP

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

- AGUA POTABLE POR MANGERA
- ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SI EXISTE
- ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS NO EXISTE

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

-EXISTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA-.

-RED VIAL:

CALLES SIN PAVIMENTAR

-EMPRESA DE TELEFONOS:

-EXISTE EL SERVICIO DE TELÉFONO PÚBLICO MÁS NO EL SERVICIO DE TELÉFONO EN CADA CASA-.

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:

TERRENO PENDIENTE CON CALLES SIN PAVIMENTAR ADEMAS DE LA FALTA DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, TODO ESTO OCACIONA PROBLEMAS A LA PARTE BAJA POR EL ARRASTRE DE MATERIAL LO CUAL OCACIONA PROBLEMAS A LOS HABITANTES DE LA ZONA

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- PAVIMENTAR CALLES
- CONSTRUIR ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS -.

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. 2520248445 CND.
FIRMA:

Concepto Técnico No. 38

Villa de la loma






'94 1 5